



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางสาคร ตีเกิด ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางสาคร ตีเกิด

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๑๒๙,๓๕๑.๙๐ บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางสาคร ตีเกิด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๒๙,๓๕๑.๙๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไตกี

๖.๒ นายอิริฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางสาคร ดีเกิด
ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๙๕,๐๖๒.๗๖	๑.๓๖๐๗	๑๒๙,๓๕๑.๙๐	
๒	งานทาง				
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๒๙,๓๕๑.๙๐	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๑๒๙,๓๕๑.๙๐	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอนุชัย ไตกี)
(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอริรัฐ อินดีคำ) (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง จ้างเหมากรอสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางสาคร ต.เกิด
ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	๑.งานปรับพื้นที่									
๑	งานปรับพื้นที่									
	- ขนาดเบา	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๙๔	๓๘๘.๐๐	๓๘๘.๐๐		
	๒. ชั้นรองพื้นทาง									
๒	งานลูกรังรองพื้นทาง	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๗	๕,๙๘๑.๔๐	-	-	๕,๙๘๑.๔๐		
	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๑๘.๖๙	๕,๑๘๖.๙๐	๓.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๒๑๖.๙๐		
	๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ชม	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๙๐.๖๕	๕๖,๗๑๙.๕๐	๓๙๑.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐	๖๘,๔๔๙.๕๐		
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐		
๓	ลวดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-		
๓	งานแบบข้าง	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑๙.๙๕	๑,๙๙๕.๐๐	๓,๐๔๕.๐๐		
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-		
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๑๗.๕๓	-	๓.๔๐	-	-		
๔	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)									
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๒๒.๒๔	กก.	๑๗.๕๓	๓๘๘๙.๘๗	๓.๔๐	๗๕.๖๒	๔๖๕.๔๙		
	งานหยอดยาง	๑๖.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๖๒.๔๐	๑๓.๑๙	๒๑๑.๐๔	๒๗๓.๔๔		
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)									
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	-	กก.	๑๗.๑๔	-	๓.๔๐	-	-		
	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-		
	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-		
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)									
	งานลูกรัง	๗.๕๐	ลบ.ม	๒๘๙.๐๗	๒,๒๔๓.๐๓	-	-	๒,๒๔๓.๐๓		
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดถนน)									
	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-		
	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-		
	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-		
	รวมเป็นเงินค่างาน							๙๕,๐๖๒.๗๖		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไศลิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายบ้านนางสาคร ตีเกิด

หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน			129,351.88	
1	ประเภทงานทาง	95,062.75	1.3607		
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			129,351.88	
6	รวมค่าก่อสร้าง			129,000.00	
7	คิดราคาเพียง			หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	
8	ตัวอักษร				

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลนางสาคร ต.เกิด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
	เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง	4.00	เมตร
	ระยะทาง	50.00	เมตร
	หนา	0.15	เมตร
	หรือพื้นที่ คสล.	200.00	ตร.ม.
	ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ	24.00 - 24.99	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่ - ขนาดเบา - ขนาดกลาง	200.00 - -	ตร.ม. ตร.ม.	- -	1.94 -	388.00 -	388.00 -	
2.1	2.ชั้นรองพื้นทาง งานลูกรังรองพื้นทาง	20.00	ลบ.ม.	299.07	-	-	5,981.40	
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	10.00	ลบ.ม.	518.69	3.00	30.00	5,216.90	
3.1	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง) งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ซม.	30.00	ลบ.ม.	1,890.65	391.00	11,730.00	68,449.50	
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	200.00	ตร.ม.	40.00	5.00	1,000.00	9,000.00	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	
3.4	งานแบบข้าง	100.00	เมตร	10.50	19.95	1,995.00	3,045.00	
4.1	4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อการขยายตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	-	กก.	17.53	3.40	-	-	
4.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	13.19	-	-	

5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อการหดตัว)							
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	22.24	กก.	17.53	389.87	3.40	75.62
5.2	งานหยอดยาง	16.00	เมตร	3.90	62.40	13.19	211.04
6. LONGITUDINAL JOINT(รอยต่อตามยาว)							
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	-	กก.	17.14	-	3.40	-
6.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	-	13.19	-
7. SHOULDER(ไหล่ทาง)							
7.1	งานลูกรัง	7.50	ลบ.ม.	299.07	2,243.03	-	2,243.03
8. R.C.PIPE CULVERTS(ท่อลอดกลม)							
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	-	-
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	-	-
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	-	-
คิดเป็นเงินค่างาน						95,062.75	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายณรงศ์ชัย พงศธร)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนางสาคร ดีเกิด)
ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 730255 UTM 1852009

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 730242 UTM 1851962

Image courtesy of Google

Google Earth

รูปถ่ายทำโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนางสาคร ดีเกิด)
ต.น้ำซุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์



