



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จุดร้านอินเทอร์เน็ต
พร้อมรถถอน ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จุดร้านอินเทอร์เน็ตพร้อมรถถอน
ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๑๙๑,๗๓๐.๙๒ บาท

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๖ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จุดร้านอินเทอร์เน็ตพร้อมรื้อถอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า
๒๕๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖๓ เป็นเงิน ๑๙๑,๗๓๐.๙๒ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิ

๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ประเภทจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จุดร้านอินเทอร์เน็ตพร้อมรื้อถอน

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๑๔๐,๙๐๖.๐๙	๑.๓๖๐๗	๑๙๑,๗๓๐.๙๒	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๙๑,๗๓๐.๙๒	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๑๙๑,๗๓๐.๙๒	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต่กิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จุดร้านอินเตอร์เน็ตพร้อมรื้อถอน
ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด
หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๑.งานปรับพื้นที่								
๑	งานปรับพื้นที่								
	- ขนาดเบา	๒๕๐.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๕	๔๘๕.๐๐	๔๘๕.๐๐	
	-งานรื้อถอนขนไป	๒๐๐.๐๐	ตร.ม			๙๗.๐๐	๑๙,๔๐๐.๐๐	๑๙,๔๐๐.๐๐	
	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
๒	งานลูกรังรองพื้นทาง	๒๕.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๗,๔๗๖.๗๕	-	-	๗,๔๗๖.๗๕	
๒	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๑๒.๕๐	ลบ.ม	๕๑๘.๖๙	๖,๔๘๓.๖๓	๓.๐๐	๓๗.๕๐	๖,๕๒๑.๑๓	
	๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)								
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๕๐ กก/ตร.ชม	๓๗.๕๐	ลบ.ม	๑,๘๙๐.๖๕	๗๐,๘๙๙.๓๘	๓๙๑.๐๐	๑๔,๖๖๒.๕๐	๘๕,๕๖๑.๘๘	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	
๓	ลาดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๑๕๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๑,๕๗๕.๐๐	๑๙.๙๕	๒,๙๙๒.๕๐	๔,๕๖๗.๕๐	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๑๗.๕๓	-	๓.๔๐	-	-	
๔	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	

ช.พ.ร.๑

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จุดร้านอินเตอร์เน็ตพร้อมรื้อถอน

หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตรพร้อมรื้อถอน

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	140,906.09	1.3607	191,730.92	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			191,730.92	
7	คิดราคาเพียง			191,000.00	
8	ตัวอักษร		หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จุดรับอินเตอร์เน็ตพร้อมเรือน	รายการเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	
หน่วยงานออกแบบและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม	
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม	5 พฤศจิกายน 2563

ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง	5.00 เมตร
	ระยะทาง	50.00 เมตร
	หนา	0.15 เมตร
	หรือพื้นที่ คสล.	250.00 ตร.ม.
	ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ	22.00 - 22.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่ - ขนาดเบา - งานรื้อถอนขนไป	250.00 200.00	- -	- -	1.94 97.00	485.00 19,400.00	485.00 19,400.00	กว้าง 4 เมตร
2.1	2.ชั้นรองพื้นทาง งานลูกรังรองพื้นทาง	25.00	299.07	7,476.75	-	-	7,476.75	
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	12.50	518.69	6,483.63	3.00	37.50	6,521.13	
3.1	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง) งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ม.	37.50	1,890.65	70,899.38	391.00	14,662.50	85,561.88	
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	250.00	40.00	10,000.00	5.00	1,250.00	11,250.00	
3.3	สวดผูกเหล็ก	-	-	-	-	-	-	
3.4	งานแบบข้าง	150.00	10.50	1,575.00	19.95	2,992.50	4,567.50	
4.1	4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อการขยายตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	-	17.53	-	3.40	-	-	
4.2	งานหยอดยาง	-	3.90	-	13.19	-	-	

5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อการหดตัว)									
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	27.80	กก.	17.53	487.33	3.40	94.52	581.85	
5.2	งานหยอดยาง	20.00	เมตร	3.90	78.00	13.19	263.80	341.80	
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	79.00	กก.	17.14	1,354.06	3.40	268.60	1,622.66	
6.2	งานหยอดยาง	50.00	เมตร	3.90	195.00	13.19	659.50	854.50	
7.1	7. SHOULDER(ไหล่ทาง) งานลูกรัง	7.50	ลบ.ม.	299.07	2,243.03	-	-	2,243.03	
8.1	8. R.C.PIPE CULVERTS(ท่อลอดกลม) งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
คิดเป็นเงินค่างาน									140,906.09

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (จุดร้านอินเตอร์เน็ต พร้อมร้านถอน)
ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 728911 UTM 1849043

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 728862 UTM 1849031

Google Earth

วันที่บันทึก 12/24/2018 47 Q 728920.97 ม. ละติจูด 1849063.89 ม. เวิ้ง ความสูง 173 ม. ความละเอียดสายตา 510 ม.