



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓
จุดนายนายคำพู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดนายนายคำพู่
ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ ๒ ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๒,๐๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รวม ปริมาณดินถม ๒,๑๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด
โดยมีราคากลาง ๓๖๗,๗๑๐.๕๖ บาท

(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทห้าสิบกสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่อน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดนายนายคำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๒ ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร

ปริมาณดินถม ๒,๐๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

รวม ปริมาณดินถม ๒,๑๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๖๗,๗๑๐.๕๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต๋กั

๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ประเภท	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดนายนายคำพู
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 20 เมตร ปริมาณดินถม 160 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 32 ลบ.ม.
	จุดที่ 2 ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร ปริมาณดินถม 2,016 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 144 ลบ.ม. รวม ปริมาณดินถม 2,176 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 176 ลบ.ม.
	พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่นกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	270,236.32	1.3607	367,710.56	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	367,710.56	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	367,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	45 วัน (ตัวอักษร)	(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดบนายคำพู
จุดที่ 1 ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 20 เมตร ปริมาณดินถม 160 ลบ.ม.
ปริมาณลูกรัง 32 ลบ.ม.
จุดที่ 2 ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร ปริมาณดินถม 2,016 ลบ.ม.
ปริมาณลูกรัง 144 ลบ.ม. รวม ปริมาณดินถม 2,176 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 176 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการฯ รายละเอียดตามแบบ อบต. น้ำซุ่นกำหนด
หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุ่น

รายการเลขที่
แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	2,176	ลบ.ม.	100.00	217,600.00	-	-	217,600.00	
2	ค่าลูกรัง	176	ลบ.ม.	299.07	52,636.32	-	-	52,636.32	
	รวมค่างานต้นทุน				270,236.32		-	270,236.32	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)