



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายสามารถ ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายสามารถ

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๑๖๘,๓๗๓.๐๘ บาท

(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ชวณ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายสามารถ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๖๘,๓๗๓.๐๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ

๖.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายสามารถ
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๑๒๓,๗๔๐.๐๕	๑.๓๖๐๗	๑๖๘,๓๗๓.๐๘	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๖๘,๓๗๓.๐๘	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๑๖๘,๓๗๓.๐๘	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต่กิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ สายนานายสามารถ
ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำซุ่นกำหนด
หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณการราคา
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๑.งานปรับปรุงพื้นที่								
๑	งานปรับปรุงพื้นที่ - ชนาคบะ	๒๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๘๔	๕๐๔.๔๐	๕๐๔.๔๐	
	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
๒	งานลูกรังรองพื้นทาง	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๙.๐๗	๗,๗๗๕.๘๒	-	-	๗,๗๗๕.๘๒	
๒	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๕๑๘.๖๙	๖,๗๔๒.๘๗	๓.๐๐	๓๙.๐๐	๖,๗๘๑.๘๗	
	๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)								
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๓๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๐.๖๕	๗๓,๗๓๕.๓๕	๓๙๑.๐๐	๑๕,๒๔๙.๐๐	๘๘,๙๘๔.๓๕	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม.	๒๖๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.		-	-	-	-	
๓	งานแม่แบบข้าง	๑๓๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๑,๓๖๕.๐๐	๑๙.๘๕	๒,๕๙๓.๕๐	๓,๙๕๘.๕๐	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๒๐.๙๐	-	๓.๔๐	-	-	
๔	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๘๐	-	๑๓.๑๙	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๓๐.๕๘	กก.	๒๐.๘๐	๖๓๔.๑๒	๓.๔๐	๑๐๓.๘๗	๓๔๓.๐๘	
๕	งานทยอดขวาง	๒๒.๐๐	เมตร	๓.๘๐	๘๕.๘๐	๑๓.๑๘	๒๘๐.๑๘	๓๖๕.๙๘	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๒๐.๕๘	-	๓.๔๐	-	-	
๖	งานทยอดขวาง	-	เมตร	๓.๘๐	-	๑๓.๑๘	-	-	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๔.๗๕	ลบ.ม.	๒๘๘.๐๗	๒.๘๑๕.๘๓	-	-	๒.๘๑๕.๘๓	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดถนน)								
๘	งานท่อ D/A ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ D/A ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ D/A ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๑๒๓,๗๔๐.๐๕	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตัก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสามารถ

หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	123,740.05	1.3607	168,373.08	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			168,373.08	
7	คิดราคาเพียง			168,000.00	
8	ตัวอักษร		หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ชัย พงศธร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ชาน

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนาทราย	แบบเลขที่	รายการเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนาทราย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	เมื่อวันที่	24 สิงหาคม 2564

ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง	4.00	เมตร
	ระยะทาง	65.00	เมตร
	หนา	0.15	เมตร
	หรือพื้นที่ คสล.	260.00	ตร.ม.
	ราคามันดินเฉลี่ยที่ อ.เมือง ลีดละ	28.00 - 28.99	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่ - ขนาดเบา - ขนาดกลาง 2.ชั้นรองพื้นทาง	260.00 - - 26.00 13.00	ตร.ม. ตร.ม. - ลบ.ม. ลบ.ม.	- - - 7,775.82 6,742.97	1.94 - - 3.00	504.40 - - 39.00	504.40 - 7,775.82 6,781.97	
2.1	งานลูกรังรองพื้นทาง	26.00	ลบ.ม.	299.07	-	-	7,775.82	
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	13.00	ลบ.ม.	518.69	3.00	39.00	6,781.97	
3.1	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง) งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก./ตร.ม.	39.00	ลบ.ม.	1,890.65	391.00	15,249.00	88,984.35	
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	260.00	ตร.ม.	40.00	5.00	1,300.00	11,700.00	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	
3.4	งานแบบข้าง	130.00	เมตร	10.50	19.95	2,593.50	3,958.50	
4.1	4. EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อการขยายตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	-	กก.	20.90	3.40	-	-	
4.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	13.19	-	-	

5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อการหดตัว)												
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RS 12)	30.58	กก.	20.90	639.12	3.40	103.97	743.09				
5.2	งานหยอดยาง	22.00	เมตร	3.90	85.80	13.19	290.18	375.98				
6. LONGITUDINAL JOINT(รอยต่อตามยาว)												
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	-	กก.	20.58	-	3.40	-	-				
6.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	-	13.19	-	-				
7. SHOULDER(ไหล่ทาง)												
7.1	งานลูกรัง	9.75	ลบ.ม.	299.07	2,915.93	-	-	2,915.93				
8. R.C PIPE CULVERTS(ท่อลอดถนน)												
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-				
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-				
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-				
คิดเป็นเงินค่างาน												123,740.05

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนาสามารถ) ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 731772 UTM 1854204

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 731731 UTM 1854150

Google Earth