



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑
จุดหลังวัดป่าน้ำขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ จุดหลังวัดป่าน้ำขุน

สภาพเดิมปากสระกว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ก้นสระกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ปากสระยาว ๘๐.๐๐ เมตร ก้นสระยาว ๗๐.๐๐ เมตร

ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ขุดใหม่ปากสระกว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ก้นสระกว้าง ๔๘.๐๐ เมตร ปากสระยาว ๘๐.๐๐ เมตร

ก้นสระยาว ๕๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามที่สาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๖๘ ตารางเมตร

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๘๔,๖๙๘.๘๒ บาท

(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่...จุดหลังวัดบ้านน้ำขุน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สภาพเดิมสระปากกว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ก้นสระกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ปากสระยาว ๘๐.๐๐ เมตร ก้นสระยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ขุดใหม่สระปากกว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ก้นสระกว้าง ๔๘.๐๐ เมตร ปากสระยาว ๘๐.๐๐ เมตร ก้นสระยาว ๕๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามที่สาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ...๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘๔,๖๙๘.๘๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตารางFactor F ชลประทาน
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท ข้างมหาซุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 จุดหลังวัดป่าน้ำซุ่น
 ปริมาณงาน สภาพเดิมปากสระกว้าง 70.00 เมตร ก้นสระกว้าง 60.00 เมตร ปากสระยาว 80.00 เมตร ก้นสระยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ขุดใหม่ปากสระกว้าง 70.00 เมตร ก้นสระกว้าง 48.00 เมตร ปากสระยาว 80.00 เมตร ก้นสระยาว 58.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามที่สาธารณะไม่น้อยกว่า 10,368 ตารางเมตร
 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	362,880.00	1.3357	484,698.82	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				484,698.82	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				484,698.82	
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกกร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 จุดหลังวัดป่าไม้ขุน
สภาพเดิมปากสระกว้าง 70.00 เมตร ก้นสระกว้าง 60.00 เมตร ปากสระยาว 80.00 เมตร ก้นสระยาว 70.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ขุดใหม่ปากสระกว้าง 70.00 เมตร ก้นสระกว้าง 48.00 เมตร ปากสระยาว 80.00 เมตร
ก้นสระยาว 58.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามที่สาธารณะไม่น้อยกว่า 10,368 ตารางเมตร
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณการราคา
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปริมาณดินขุด	10,368.00	ลบ.ม	-	-	35.00	362,880.00	362,880.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน							362,880.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายอนุชัย ใต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางอริรัฐ อินคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ขอบเขตงาน

(Terms Of Reference: TOR)

จ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ จุฬหลังวัดบ้านน้ำขุน
หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำขุน ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๗๓/๗๔ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการการตื้นเขินของลำคลอง เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามมติที่ประชุมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ จุฬหลังวัดบ้านน้ำขุน ขุดสระปากกว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ก้นสระกว้าง ๔๘.๐๐ เมตร ปากสระยาว ๘๐.๐๐ เมตร ก้นสระยาว ๕๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามที่สาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๖๘ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนด หมู่ที่ ๑ ณ บ้านน้ำขุน ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๕. วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงิน ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุนได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ชัย พงศธร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้จัดทำรายละเอียด

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
ประเภท	ขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 จุดหลังวัดป่าน้ำซุ่น
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากสระกว้าง 70.00 เมตร ก้นสระกว้าง 60 เมตร ปากสระยาว 80 เมตร ก้นสระยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ขุดสระใหม่ปากสระกว้าง 70.00 เมตร ก้นสระกว้าง 48 เมตร ปากสระยาว 80 เมตร ก้นสระยาว 58 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.50 เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามที่สาธารณะไม่น้อยกว่า 10,368 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อนุมัติน้ำซุ่นกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	13 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	362,880.00	1.3357	484,698.82	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	484,698.82	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	484,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง	ชุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ชุดหลังวัดบ้านน้ำขุ่น		
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากสระกว้าง 70.00 เมตร ก้นสระกว้าง 60 เมตร ปากสระยาว 80 เมตร ก้นสระยาว 70 เมตร		
	ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ชุดสระใหม่ปากสระกว้าง 70.00 เมตร ก้นสระกว้าง 48 เมตร ปากสระยาว 80 เมตร		
	ก้นสระยาว 58 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.50 เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามที่สาธารณะไม่น้อยกว่า 10,368 ลูกบาศก์เมตร		
	พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อนุมัติน้ำขุ่นกำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์		
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น		
ผู้ประมาณราคา	นายณรงค์ชัย พงศธร		
	เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565		
	ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร		

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่างานต้นทุน
1	ปริมาณดินขุด	10,368.00	ลบ.ม.	35.00	362,880.00
	ค่างานต้นทุน				362,880.00

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)