



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกคลองห้วยลาน หมู่ที่ ๗ จุดสะพานข้ามป่าช้า
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยลาน หมู่ที่ ๗ จุดสะพานข้ามป่าช้า
สภาพเดิมปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๕๖๐,๘๐๙.๙๕ บาท

(สี่แสนหกหมื่นแปดร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองห้วยลาน หมู่ที่ ๗ จุดสะพานข้ามป่าช้า
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สภาพเดิมปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๗๐ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามละเอียดรูปแบบรายการตามที่กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๐,๘๐๙.๙๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานชลประทาน
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต่กิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท ข้างมหาชุดออกคลองห้วยถ่าน หมู่ที่ 7 จุดสะพานข้ามป่าช้า
 ปริมาณงาน สภาพเดิมปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 16.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 13,870 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	344,530.80	1.3375	460,809.95	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				460,809.95	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				460,809.95	

ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นแปดร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอนุช ใต้ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอริรัฐ อินคิคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณรงค์ชัย พงศธร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ประเภท	ชุดลอกคลองห้วยลาน หมู่ที่ 7 จุดสะพานข้ามป่าช้า
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากกว้าง 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 365 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 16 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 365 เมตร
	ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 13,870 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	26 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	344,530.80	1.3375	460,809.95	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	460,809.95	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	460,800.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง	ชุดลอกคลองห้วยสถาน หมู่ที่ 7 จุดสะพานข้ามป่าช้า
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากกว้าง 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 365 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 16 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 365 เมตร
	ปริมาณดินขุดทั้งหมดตามต้นคลองไม่น้อยกว่า 13,870 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ผู้ประมาณราคา	นายณรงค์ชัย พงศธร
	เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ราคาน้ำมัน 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ
1	ปริมาณดินขุด	13,870.00	ลบ.ม.	24.84
				344,530.80
	ค่างานต้นทุน			
				344,530.80

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)