

19 ๕๐

373



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๗
สายเหมืองกลางพร้อมชุดเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด

จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายเหมืองกลางพร้อมชุดเหมือง
ผิวทางกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑,๕๐๔ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๗๖ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑×๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน ท่อระบายน้ำ ๑๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน
ชุดใหม่ปากกว้าง ๑ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร
ปริมาณดินชุดทั้งดินตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด
โดยมีราคากลาง ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายเหมืองกลางพร้อมขุดเหมือง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร ประมาณดินถม ๑,๕๐๔ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑.๑ x ๑.๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน ท่อระบายน้ำ คสล. ๑.๐ x ๓.๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน ขุดเหมืองใหม่ปากกว้าง ๑ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งดินตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร.๔
 - ๖.๒ พร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไตกี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แผนรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	
ประเภท	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 7 สายเหมืองกลางพร้อมชุดเหมือง	
ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง 4 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 470 เมตร ปริมาณดินถม 1,504 ลบ.ม.	
	ปริมาณลูกรัง 376 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1 x 1 เมตร จำนวน 12 ท่อน	
	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน	
	ชุดเหมืองใหม่ ปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 470 เมตร	
	ปริมาณดินขุดทิ้งดินตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 470 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ	
	รายละเอียดตามแบบอบต. น้ำซุนกำหนด	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำซุน	อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 2 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	338,055.00	1.3624	460,566.13	
2	ประเภทงานชลประทาน	16,450.00	1.3375	22,001.88	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	482,568.01	
			คิดเพียง	482,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	45	วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ปรับปรุงยกระดับเนินดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 สายเหมืองกลางพร้อมขุดเหมือง
ผิวทางกว้าง 4 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 470 เมตร ปริมาณดินถม 1,504 ลบ.ม.
ปริมาณลูกรัง 376 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1 x 1 เมตร จำนวน 12 ท่อน
ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำขุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	1,504	ลบ.ม.	140.19	210,845.76	-	-	210,845.76	
2	ค่าลูกรัง	376	ลบ.ม.	299.07	112,450.32	-	-	112,450.32	
3	ท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร	12	ท่อน	1,028.04	12,336.48	100.00	1,200.00	13,536.48	
4	ท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร	4	ท่อน	205.61	822.44	100.00	400.00	1,222.44	
	รวมค่างานต้นทุน				336,455.00		1,600.00	338,055.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 สายเหมืองกลางพร้อมชุดเหมือง
ชุดเหมืองใหม่ ปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 470 เมตร
ปริมาณดินชุดทิ้งดินตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 470 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบอบต.น้ำขุนกำหนด
หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำขุน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานชุดดิน	470	ลบ.ม.	-	-	35.00	16,450.00	16,450.00	
	รวมค่างานต้นทุน				-		16,450.00	16,450.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายณรงค์ชัย พงศธร)