



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านผู้ช่วยเหวิน ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านผู้ช่วยเหวิน

ผิวทางกว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๗๙,๙๔๑.๑๒ บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านผู้ช่วยเหวิน ตำบลน้ำชุม
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม.....
๓. วงเงินงบประมาณ..... ๔๘๐,๐๐๐.- บาท.....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป..... ขนาดกว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หรือ.....
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร เมตร งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓..... เป็นเงิน ๔๗๙,๙๔๑.๑๒.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔
 - ๖.๒ พร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไต๋กั..... ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ..... กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร..... กรรมการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภทจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านผู้ช่วยเหวิน

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๕๖,๒๗๖.๒๒	๑.๓๖๒๔	๔๗๙,๙๔๑.๑๒	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๗๙,๙๔๑.๑๒	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๗๙,๙๔๑.๑๒	
ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านผู้ช่วยเหวิน
ผิวทางกว้าง ๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำขุ่นกำหนด
หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่ - ขนาดิน	๗๔๔.๐๐	ตร.ม			๑.๙๔	๑,๔๔๓.๓๖	๑,๔๔๓.๓๖	
๒	๒. ขึ้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๗๔.๔๐	ลบ.ม	๒๒๙.๐๗	๒๒,๒๕๐.๘๑			๒๒,๒๕๐.๘๑	
๒	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๓๗.๒๐	ลบ.ม	๕๓๘.๙๔	๒๐,๐๔๘.๕๗	๓.๐๐	๑๑๑.๖๐	๒๐,๑๖๐.๑๗	
๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ซม	๑๑๑.๖๐	ลบ.ม	๑,๘๘๐.๖๕	๒๑๐,๙๙๖.๕๕	๓๙๑.๐๐	๔๓,๖๓๕.๖๐	๒๕๔,๖๓๒.๑๕	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๗๔๔.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐	๓๗,๕๗๐.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก		กก.						
๓	งานแบบข้าง	๒๗๙.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๒,๙๒๙.๕๐	๑๙.๙๕	๕,๕๖๖.๐๕	๘,๔๙๕.๕๕	
๔	งานบ่มคอนกรีต		ตร.ม.						
๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)		กก.	๑๗.๔๘		๓.๔๐			
๔	งานหยอดยาง		เมตร	๓.๙๐		๑๓.๑๙			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๔	๔. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๙๑.๗๕	กก.	๑.๗๕	๑,๖๐๓.๖๒	๓.๕๐	๓๑๑.๕๒	๑,๙๑๕.๕๓	
๕	งานหยอดยาง	๖๖.๐๐	เมตร	๓.๕๐	๒๕๗.๕๐	๑๓.๑๙	๘๗๐.๕๕	๑,๑๒๗.๕๕	
๖	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	๑๔๖.๙๕	กก.	๑.๗๕	๒,๕๖๑.๗๕	๓.๕๐	๕๑๙.๖๐	๓,๐๘๑.๓๕	
๖	งานหยอดยาง	๙๓.๐๐	เมตร	๓.๕๐	๓๒๖.๗๐	๑๓.๑๙	๑,๒๒๖.๖๗	๑,๕๕๓.๓๗	
๖	งานทาสี + จารบี		ชุด						
๗	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๑๓๙.๕	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๔,๑๗๒.๐๓			๔,๑๗๒.๐๓	
๘	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร						
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.		เมตร						
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.		เมตร						
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓,๕๒๒,๒๗๖.๒๒	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต๋ก)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินต๊ะคำ)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 สายบ้านผู้ช่วยเหวิน

หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 8 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 93 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	352,276.22	1.3624	479,941.13	12
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			479,941.13	12
7	คิดราคาเพียง			479,000.00	
8	ตัวอักษร			สีแสดเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 ตำบลผู้ช่วยเหวิน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 15 ตำบลผู้ช่วยเหวิน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	แบบเลขที่	รายการเลขที่
หน่วยงานออกแบบและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ช่วยเหวิน		
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ช่วยเหวิน	เมื่อวันที่	4 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาณงาน		เมตร	
ระยะทาง		เมตร	
หนา		เมตร	
หรือพื้นที่ คสล.		ตร.ม.	
ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ		บาท	
		26.00 - 26.99	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่ - ขนาดเบา - ขนาดกลาง	744.00 ตร.ม. ตร.ม.	- - -	- - -	1.94 - -	1,443.36 - -	1,443.36 - -	
2.1	2.ชั้นรองพื้นทาง งานลูกรังรองพื้นทาง	74.40 ลบ.ม.	299.07	22,250.81	-	-	22,250.81	
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	37.20 ลบ.ม.	538.94	20,048.57	3.00	111.60	20,160.17	
3.1	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง) งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ม.	111.60 ลบ.ม.	1,890.65	210,996.54	391.00	43,635.60	254,632.14	
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑4 มม.	744.00 ตร.ม.	40.00	29,760.00	5.00	3,720.00	33,480.00	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	- กก.	-	-	-	-	-	
3.4	งานแบบข้าง	279.00 เมตร	10.50	2,929.50	19.95	5,566.05	8,495.55	
4.1	4. EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อการขยายตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	- กก.	17.48	-	3.40	-	-	
4.2	งานหยอดยาง	- เมตร	3.90	-	13.19	-	-	

5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว)									
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	91.74	กก.	17.48	1,603.62	3.40	311.92	1,915.53	
5.2	งานหยอดยาง	66.00	เมตร	3.90	257.40	13.19	870.54	1,127.94	
6. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)									
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	146.94	กก.	17.08	2,509.74	3.40	499.60	3,009.33	
6.2	งานหยอดยาง	93.00	เมตร	3.90	362.70	13.19	1,226.67	1,589.37	
7. SHOULDER (ไหล่ทาง)									
7.1	งานลูกรัง	13.95	ลบ.ม.	299.07	4,172.03	-	-	4,172.03	
8. R.C. PIPE CULVERTS (ท่อลอดกลม)									
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-	
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-	
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-	
คิดเป็นเงินค่างาน								352,276.22	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)