



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายทรัพย์น้อย ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายทรัพย์น้อย

ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ บ้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๙๐,๓๙๘.๖๓ บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทรัพย์น้อย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๐,๓๙๘.๖๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตารางFactor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๕ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

ประเภท ข้างเขมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายทรัพย์น้อย

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๖๐,๔๐๑.๗๓	๑.๓๖๐๗	๔๙๐,๓๔๘.๖๓	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๙๐,๓๔๘.๖๓	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๙๐,๓๔๘.๖๓	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิฐ อินคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายทรัพย์น้อย
ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่								
	- ขนวดเบา	๗๒๕.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๑,๔๐๖.๕๐	๑,๔๐๖.๕๐	
๒	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๗๒.๕๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๒๑,๖๘๒.๕๘	-	-	๒๑,๖๘๒.๕๘	
	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๓๖.๒๕	ลบ.ม	๕๑๘.๖๙	๑๘,๘๐๒.๕๑	๓.๐๐	๑๐๘.๗๕	๑๘,๙๑๑.๒๖	
๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก./ตร.ซม	๑๐๘.๗๕	ลบ.ม	๑,๙๔๐.๑๙	๒๑๐,๙๙๕.๖๖	๓๙๑.๐๐	๔๒,๕๒๑.๒๕	๒๕๓,๕๑๖.๙๑	
	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๗๒๕.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๖๒๕.๐๐	๓๒,๖๒๕.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๔๓๕.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๔,๕๖๗.๕๐	๑๙.๙๕	๘,๖๗๘.๒๕	๑๓,๒๔๕.๗๕	
	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๑๑.๑๕	กก.	๒๔.๐๖	๒๖๘.๒๗	๓.๔๐	๓๗.๙๑	๓๐๖.๑๘	
๔	งานหยอดยาง	๕.๐๐	เมตร	๓๙.๐๐	๑๙๕.๐๐	๑๓.๑๙	๖๕.๙๕	๘๕.๔๕	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๘๖.๑๘	กก.	๒๔.๐๖	๒,๐๗๓.๔๙	๓.๔๐	๒๙๓.๐๑	๒,๓๖๖.๕๐	
๕	งานหยอดยาง	๖๒.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๔๑.๘๐	๑๓.๑๙	๘๑๗.๗๘	๑,๐๕๙.๕๘	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB ๑๖)	๒๒๙.๑๐	กก.	๒๓.๗๒	๕,๔๓๔.๒๕	๓.๔๐	๗๗๘.๙๔	๖,๒๑๓.๑๙	
๖	งานหยอดยาง	๑๔๕.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๕๖๕.๕๐	๑๓.๑๙	๑,๙๑๒.๕๕	๒,๔๗๘.๐๕	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๒๑.๗๕	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๖,๕๐๔.๗๗	-	-	๖,๕๐๔.๗๗	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๔๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๐๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓๖๐,๔๐๑.๗๓	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ใต้กิติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายณรงศ์ชัย พงศธร)

ขอบเขตงาน

(Terms Of Reference: TOR)

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายแยกทรัพย์สินน้อย
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโสกเตือ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ สาย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๖๑/๗๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมการขนส่งต่างๆ ในพื้นที่ให้มีความสะดวกและปลอดภัย มีมาตรฐานทั่วถึงทุกพื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามมติที่ประชุมฯดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายแยกทรัพย์สินน้อย รายละเอียด ขนาดผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายการละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด หมู่ที่ ๑๐ ณ บ้านโสกเตือ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ สายทาง

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและสิ่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๕. วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงิน ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้จัดทำรายละเอียด

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายแยกทรัพย์น้อย

หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	360,401.73	1.3607	490,398.63	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			490,398.63	
7	คิดราคาเพียง			490,000.00	
8	ตัวอักษร			สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ชัย พงศธร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว)										
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	86.18	กก.	24.06	2,073.49	3.40	293.01	2,366.50		
5.2	งานหยอดยาง	62.00	เมตร	3.90	241.80	13.19	817.78	1,059.58		
6. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)										
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	229.10	กก.	23.72	5,434.25	3.40	778.94	6,213.19		
6.2	งานหยอดยาง	145.00	เมตร	3.90	565.50	13.19	1,912.55	2,478.05		
7. SHOULDER (ไหล่ทาง)										
7.1	งานลูกรัง	21.75	ลบ.ม.	299.07	6,504.77	-	-	6,504.77		
8. R.C. PIPE CULVERTS (ท่อลอดกลม)										
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	พอน	-	-	100.00	-	-		
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	พอน	-	-	100.00	-	-		
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	พอน	-	-	100.00	-	-		
คิดเป็นเงินค่างาน								360,401.73		

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายณรงค์ชัย พงศธร)