



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน  
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๗  
ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด  
โดยมีราคากลาง ๔๙๘,๑๔๐.๐๕ บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่อน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๘,๑๔๐.๐๕ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ

๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

## โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

| ลำดับที่ | รายการ                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน | Factor<br>(F)                | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------|
|          | ค่างานต้นทุน                |                                     |                              |                                         |          |
| 1        | ประเภทงานทาง                | 365,634.22                          | 1.3624                       | 498,140.05                              |          |
| 2        | เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0% |                                     |                              |                                         |          |
| 3        | เงินประกันผลงานหัก 0%       |                                     |                              |                                         |          |
| 4        | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%          |                                     |                              |                                         |          |
| 5        | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%    |                                     |                              |                                         |          |
| 6        | รวมค่าก่อสร้าง              |                                     |                              | 498,140.05                              |          |
| 7        | คิดราคาเพียง                |                                     |                              | 498,000.00                              |          |
| 8        | ตัวอักษร                    |                                     | สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน |                                         |          |

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

| ประมาณราคาก่อสร้าง                               |                                                                                            | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เขื่อน หมู่ที่ 7                                  |              |                  |              |               |                          |                  |  |              |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------|--|--------------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง                                  |                                                                                            | หมู่ที่ 6 ซ่อม หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบบเลขที่ |              |                  |              |               |                          |                  |  | รายการเลขที่ |  |
| หน่วยงานออกแบบและรายการ                          |                                                                                            | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น                                         |              |                  |              |               |                          |                  |  |              |  |
| ประมาณการโดย                                     |                                                                                            | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น                                         |              |                  |              | เมื่อวันที่   |                          | 16 มิถุนายน 2563 |  |              |  |
|                                                  |                                                                                            | ปริมาณงาน                                                                    |              | ผิวทางกว้าง      |              | 5.00          |                          | เมตร             |  |              |  |
|                                                  |                                                                                            |                                                                              |              | ระยะทาง          |              | 150.00        |                          | เมตร             |  |              |  |
|                                                  |                                                                                            |                                                                              |              | หนา              |              | 0.15          |                          | เมตร             |  |              |  |
|                                                  |                                                                                            |                                                                              |              | หรือพื้นที่ คสล. |              | 750.00        |                          | ตร.ม.            |  |              |  |
|                                                  |                                                                                            | ราคาน้ำมันดีเซลที่                                                           |              | อ.เมือง ลิตรละ   |              | 22.00 - 22.99 |                          | บาท              |  |              |  |
| ลำดับที่                                         | รายการ                                                                                     | จำนวนหน่วย                                                                   | ค่าวัสดุ     |                  | ค่าแรง       |               | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ         |  |              |  |
|                                                  |                                                                                            |                                                                              | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน         | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน      |                          |                  |  |              |  |
| 1.1                                              | 1.งานปรับปรุงพื้นที่<br>งานปรับปรุงพื้นที่<br>- ขนาดเบ้า<br>- ขนาดกลาง<br>2.ชั้นรองพื้นทาง | 750.00                                                                       | ตร.ม.        | -                | -            | -             | 1,455.00                 | 1,455.00         |  |              |  |
|                                                  |                                                                                            |                                                                              |              |                  |              |               |                          |                  |  |              |  |
|                                                  |                                                                                            |                                                                              |              |                  |              |               |                          |                  |  |              |  |
|                                                  |                                                                                            |                                                                              |              |                  |              |               |                          |                  |  |              |  |
| 2.1                                              | งานลูกรังรองพื้นทาง                                                                        | 75.00                                                                        | ลบ.ม.        | 299.07           | 22,430.25    | -             | 22,430.25                |                  |  |              |  |
| 2.2                                              | งานทรายหยาบรองผิวทาง                                                                       | 37.50                                                                        | ลบ.ม.        | 535.82           | 20,093.25    | 3.00          | 112.50                   | 20,205.75        |  |              |  |
| 3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง) |                                                                                            |                                                                              |              |                  |              |               |                          |                  |  |              |  |
| 3.1                                              | งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ซม.                                                             | 112.50                                                                       | ลบ.ม.        | 1,890.65         | 212,698.13   | 391.00        | 43,987.50                | 256,685.63       |  |              |  |
| 3.2                                              | งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.                                                                 | 750.00                                                                       | ตร.ม.        | 40.00            | 30,000.00    | 5.00          | 3,750.00                 | 33,750.00        |  |              |  |
| 3.3                                              | ลวดผูกเหล็ก                                                                                | -                                                                            | กก.          | -                | -            | -             | -                        | -                |  |              |  |
| 3.4                                              | งานแบบข้าง                                                                                 | 450.00                                                                       | เมตร         | 10.50            | 4,725.00     | 19.95         | 8,977.50                 | 13,702.50        |  |              |  |
| 4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อการขยายตัว)        |                                                                                            |                                                                              |              |                  |              |               |                          |                  |  |              |  |
| 4.1                                              | งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)                                                                 | 11.15                                                                        | กก.          | 17.27            | 192.56       | 3.40          | 37.91                    | 230.47           |  |              |  |
| 4.2                                              | งานหยอดยาง                                                                                 | 5.00                                                                         | เมตร         | 3.90             | 19.50        | 13.19         | 65.95                    | 85.45            |  |              |  |

|     | 5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว) |        |       |        |          |       |          |            |  |
|-----|--------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|-------|----------|------------|--|
| 5.1 | งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)                 | 90.35  | กก.   | 17.27  | 1,560.34 | 3.40  | 307.19   | 1,867.53   |  |
| 5.2 | งานหยอดยาง                                 | 65.00  | เมตร  | 3.90   | 253.50   | 13.19 | 857.35   | 1,110.85   |  |
|     | 6. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)       |        |       |        |          |       |          |            |  |
| 6.1 | งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)                 | 237.00 | กก.   | 16.93  | 4,012.41 | 3.40  | 805.80   | 4,818.21   |  |
| 6.2 | งานหยอดยาง                                 | 150.00 | เมตร  | 3.90   | 585.00   | 13.19 | 1,978.50 | 2,563.50   |  |
|     | Z. SHOULDER (ไหล่ทาง)                      |        |       |        |          |       |          |            |  |
| 7.1 | งานลูกรัง                                  | 22.50  | ลบ.ม. | 299.07 | 6,729.08 | -     | -        | 6,729.08   |  |
|     | 8. R.C. PIPE CULVERTS (ท่อลอดถนน)          |        |       |        |          |       |          |            |  |
| 8.1 | งานท่อ DIA 0.40 m.                         | -      | ท่อน  | -      | -        | -     | -        | -          |  |
| 8.2 | งานท่อ DIA 0.80 m.                         | -      | ท่อน  | -      | -        | -     | -        | -          |  |
| 8.3 | งานท่อ DIA 1.00 m.                         | -      | ท่อน  | -      | -        | -     | -        | -          |  |
|     | คิดเป็นเงินค่างาน                          |        |       |        |          |       |          | 365,634.22 |  |

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงคชัย พงศธร)

|     |                                           |        |       |        |          |       |          |            |
|-----|-------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|-------|----------|------------|
| 5.1 | 5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อการหดตัว) | 90.35  | กก.   | 17.27  | 1,560.34 | 3.40  | 307.19   | 1,867.53   |
| 5.2 | งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)                | 65.00  | เมตร  | 3.90   | 253.50   | 13.19 | 857.35   | 1,110.85   |
| 6.1 | 6. LONGITUDINAL JOINT(รอยต่อตามยาว)       | 237.00 | กก.   | 16.93  | 4,012.41 | 3.40  | 805.80   | 4,818.21   |
| 6.2 | งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)                | 150.00 | เมตร  | 3.90   | 585.00   | 13.19 | 1,978.50 | 2,563.50   |
| 7.1 | 7. SHOULDER(ไหล่ทาง)                      | 22.50  | ลบ.ม. | 299.07 | 6,729.08 | -     | -        | 6,729.08   |
| 8.1 | 8. R.C. PIPE CULVERTS(ท่อลอดกลม)          | -      | ท่อน  | -      | -        | -     | -        | -          |
| 8.2 | งานท่อ DIA 0.40 m.                        | -      | ท่อน  | -      | -        | -     | -        | -          |
| 8.3 | งานท่อ DIA 0.80 m.                        | -      | ท่อน  | -      | -        | -     | -        | -          |
|     | งานท่อ DIA 1.00 m.                        | -      | ท่อน  | -      | -        | -     | -        | -          |
|     | คิดเป็นเงินทำงาน                          |        |       |        |          |       |          | 365,634.22 |

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ประมาณการ  
(นายณรงค์ชัย พงศธร)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๗  
ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ  
47Q 730515.7 UTM 1848538

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ  
47Q 730623 UTM 1848409

Copyright © 2018 Google

Google Earth

แบบสรุบบแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น  
 ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๗  
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.  
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย  
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

| ลำดับที่                                                    | รายการ                       | ค่าวัสดุและค่าแรง<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| ๑                                                           | งานอาคาร                     |                                       |          |                                         |          |
| ๒                                                           | งานทาง                       | ๓๖๕,๖๓๔.๒๒                            | ๑.๓๖๒๔   | ๔๙๘,๑๔๐.๐๕                              |          |
| ๓                                                           | งานชลประทาน                  |                                       |          |                                         |          |
| ๔                                                           | งานสะพานและท่อเหลี่ยม        |                                       |          |                                         |          |
| ๕                                                           | ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด    |                                       |          |                                         |          |
|                                                             | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |                                       |          |                                         |          |
|                                                             | -เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%         |                                       |          |                                         |          |
|                                                             | -เงินประกันผลงานหัก ๐%       |                                       |          |                                         |          |
|                                                             | -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%          |                                       |          |                                         |          |
|                                                             | -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%    |                                       |          |                                         |          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                              |                              |                                       |          | ๔๙๘,๑๔๐.๐๕                              |          |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ                                         |                              |                                       |          | ๔๙๘,๑๔๐.๐๕                              |          |
| ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสตางค์) |                              |                                       |          |                                         |          |

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต๋ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)