



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา วางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ จุดน่านายยุทธ ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ จุดน่านายยุทธ

ปริมาณงาน ท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทเส้นคอนกรีต

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๐,๘๐๕.๕๘ บาท

(สี่หมื่นแปดร้อยห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ จุดนายนายยุทธ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเหล็กลูกกรอก
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๐,๘๐๕.๕๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต่กิ

๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

๖๔๖๖

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
ประเภท	วางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 จุดนายนายยุทธ
ปริมาณงาน	ท่อ คสล. ขนาด ๘ 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมเทเส้นคอนกรีต รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	16 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	29,951.25	1.3624	40,805.58	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	40,805.58 ✓	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	40,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สี่หมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

นางท้อ ศสส. หมู่ที่ 1 จุดนายนายยุทธ

ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมเทเส้นคอนกรีต

รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำชนกำหนด

รายการเลขที่

หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซุ่น

หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชุม
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
แบบเลขที่

นายณรงค์ชัย พงศธร
วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ราคาจำหน่ายพิเศษ 22.00 - 22.99 บาท

รายการ		ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ลูกกรงถหลังท่อ	4.00	ลบ.ม.	299.07	1,196.28	-	-	1,196.28	
2	งานดินถม	40.00	ลบ.ม.	140.19	5,607.60	-	-	5,607.60	
3	งานขุดดิน	80.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	2,800.00	2,800.00	
4	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	535.82	535.82	-	-	535.82	
5	ท่อ คสล. Ø 1.00 ม.	10.00	ท่อน	1,028.04	10,280.40	100.00	1,000.00	11,280.40	
6	งานคอนกรีตคุณภาพ 180 กก/ตร. ซม.	2.00	ลบ.ม.	1,789.72	3,579.44	391.00	782.00	4,361.44	
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	4.00	ลบ.ฟ.	644.86	2,579.44	115.00	460.00	3,039.44	
8	งานเหล็กเสริม	0.05	ตัน	-	-	3,401.00	170.05	170.05	
	เหล็ก Ø 6 มม.	0.05	ตัน	17,307.14	865.36	-	-	865.36	
9	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	47.43	94.86	-	-	94.86	
	รวมค่างานต้นทุน				24,739.20		5,212.05	29,951.25	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)