



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายบุญลือ ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายบุญลือ

ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๙๐,๓๖๕.๙๙ บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทียนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายบุญลือ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๐,๓๖๕.๙๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร.๔
 - ๖.๒ พร.๕
 - ๖.๓ ตารางFactor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไต้กัก ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวอารยา พิริยะกิริติกุล กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายบุญลือ

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๖๐,๓๗๗.๗๔	๑.๓๖๐๗	๔๙๐,๓๖๕.๙๙	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๙๐,๓๖๕.๙๙	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๙๐,๓๖๕.๙๙	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต๋ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอารยา พิริยะกิตติกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๕ สายบ้านนาบุญเดิม
ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐ ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำชุมแก้วหนด
หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่								
	- ขนดินเบา	๗๓๒.๐๐	ตร.ม			๑.๙๔	๑,๔๒๐.๐๘	๑,๔๒๐.๐๘	
๒	๒. ขนรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๗๐.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๒๐,๙๓๔.๙๐	-	-	๒๐,๙๓๔.๙๐	
	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๓๖.๖๐	ลบ.ม	๕๒๘.๐๔	๑๙,๓๒๖.๒๖	๓.๐๐	๑๐๙.๘๐	๑๙,๔๓๖.๐๖	
๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ชม	๑๐๙.๘๐	ลบ.ม	๑,๙๕๕.๘๑	๒๑๕,๑๘๗.๑๔	๓๙๑.๐๐	๔๒,๙๓๑.๘๐	๒๕๘,๑๑๘.๙๔	
	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๗๓๒.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๙,๒๘๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	๓๒,๙๔๐.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๓๖๖.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๓,๘๔๓.๐๐	๑๙.๙๕	๗,๓๐๑.๗๐	๑๑,๑๔๔.๗๐	
	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๑๓.๓๘	กก.	๒๓.๒๗	๓๑๑.๓๕	๓.๔๐	๔๕.๔๙	๓๕๖.๘๔	
	งานหยอดยาง	๖.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๓.๔๐	๑๓.๑๙	๗๙.๑๔	๑๐๒.๕๔	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๘๔.๗๙	กก.	๒๓.๒๗	๑,๙๗๓.๐๖	๓.๔๐	๒๘๘.๒๙	๒,๒๖๑.๓๕	/
๕	งานหยอดยาง	๖๑.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๓๗.๙๐	๑๓.๑๙	๘๐๔.๕๙	๑,๐๔๒.๔๙	/
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB ๑๖)	๑๙๒.๗๖	กก.	๒๒.๘๖	๔,๔๐๖.๔๙	๓.๔๐	๖๕๕.๓๘	๕,๐๖๑.๘๘	
๖	งานหยอดยาง	๑๒๒.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๔๗๕.๘๐	๑๓.๑๙	๑,๖๐๙.๑๘	๒,๐๘๔.๙๘	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๑๘.๓๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๕,๔๗๒.๙๘	-	-	๕,๔๗๒.๙๘	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๔๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๕๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๐๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓๖๐,๓๗๗.๗๔	




(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไตกี)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายณรงค์ชัย พงศธร)

(นางสาวอารยา พิริยะกิริติกุล)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญลือ

หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 732 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	360,377.74	1.3607	490,365.99	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			490,365.99	
7	คิดราคาเพียง			490,000.00	
8	ตัวอักษร			สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญเอื้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำชุม อำเภอห่มสีก จังหวัดเพชรบูรณ์	แบบเลขที่	รายการเลขที่
หน่วยงานออกแบบและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม		
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565
ปริมาณงาน		เมตร	
	ผิวทางกว้าง	6.00	
	ระยะทาง	122.00	
	หนา	0.15	
	หรือพื้นที่ คลส.	732.00	
	ราคามัมนิตเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ	35.00 - 35.99	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่ - ขนาดเบา - ขนาดกลาง 2.ชั้นรองพื้นทาง	732.00	-	-	1.94	1,420.08	1,420.08	
2.1	งานลูกรังรองพื้นทาง	70.00	299.07	20,934.90	-	-	20,934.90	
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	36.60	528.04	19,326.26	3.00	109.80	19,436.06	
3.1	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง) งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ม.	109.80	1,959.81	215,187.14	391.00	42,931.80	258,118.94	
3.2	งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม.	732.00	40.00	29,280.00	5.00	3,660.00	32,940.00	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	-	-	-	-	-	-	
3.4	งานแบบข้าง	366.00	10.50	3,843.00	19.95	7,301.70	11,144.70	
4.1	4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อกรขยายตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	13.38	23.27	311.35	3.40	45.49	356.84	
4.2	งานหยอดยาง	6.00	3.90	23.40	13.19	79.14	102.54	

5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อการหดตัว)												
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	84.79	กก.	23.27	1,973.06	3.40	288.29	2,261.35				
5.2	งานหยอดยาง	61.00	เมตร	3.90	237.90	13.19	804.59	1,042.49				
6. LONGITUDINAL JOINT(รอยต่อตามยาว)												
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	192.76	กก.	22.86	4,406.49	3.40	655.38	5,061.88				
6.2	งานหยอดยาง	122.00	เมตร	3.90	475.80	13.19	1,609.18	2,084.98				
7. SHOULDER(ไหล่ทาง)												
7.1	งานลูกรัง	18.30	ลบ.ม.	299.07	5,472.98	-	-	5,472.98				
8. R.C.PIPE CULVERTS(ท่อลอดกลม)												
8.1	งานท่อ DIA 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-				
8.2	งานท่อ DIA 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-				
8.3	งานท่อ DIA 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-				
คิดเป็นเงินค่างาน								360,377.74				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรี)