



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สายนายนายสุนัน
ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายนายนายสุนัน

ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๙๑,๗๘๕.๘๑ บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางกรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายนายนายสุนัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๑,๗๘๕.๘๑ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ

๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๗
ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่								
	- ขนดินเบา	๗๕๐.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๑,๔๕๕.๐๐	๑,๔๕๕.๐๐	
๒	๒. ขนรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๗๕.๐๐	ลบ.ม	๒๒,๔๓๐.๒๕	-	-	-	๒๒,๔๓๐.๒๕	
	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๓๗.๕๐	ลบ.ม	๕๓๕.๘๒	๒๐,๐๙๓.๒๕	๓.๐๐	๑๑๖.๕๐	๒๐,๒๐๙.๗๕	
๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ซม	๑๑๒.๕๐	ลบ.ม	๑,๘๙๐.๖๕	๒๑๒,๖๙๘.๑๓	๓๙๑.๐๐	๔๓,๘๘๗.๕๐	๒๕๖,๖๘๕.๖๓	
	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๗๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓๓,๗๕๐.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๔๕๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๔,๗๒๕.๐๐	๑๙.๙๕	๘,๙๗๙.๕๐	๑๓,๗๐๔.๕๐	
	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๑๑.๑๕	กก.	๑๗.๒๗	๑๙๒.๕๖	๓.๔๐	๓๗.๙๑	๒๓๐.๔๗	
	งานหยอดยาง	๕.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๑๙.๕๐	๑๓.๑๙	๖๕.๙๕	๘๕.๔๕	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๙๐.๓๕	กก.	๑๗.๒๗	๑,๕๖๐.๓๔	๓.๔๐	๓๖๗.๑๙	๑,๙๒๗.๕๓	
๕	งานหยอดยาง	๖๕.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๕๓.๕๐	๑๓.๑๙	๘๕๗.๓๕	๑,๑๑๐.๘๕	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	๒๓๗.๐๐	กก.	๑๖.๙๓	๔,๐๑๒.๔๑	๓.๔๐	๘๐๕.๘๐	๔,๘๑๘.๒๑	
๖	งานหยอดยาง	๑๕๐.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๕๘๕.๐๐	๑๓.๑๙	๑,๙๗๘.๕๐	๒,๕๖๓.๕๐	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๒๒.๕๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๖,๗๒๙.๐๘	-	-	๖,๗๒๙.๐๘	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓๖๕,๖๓๔.๒๒	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต๊ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
 ประเภทจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๗
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๖๕,๖๓๔.๒๒	๑.๓๖๒๔	๔๙๘,๑๔๐.๐๕	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๙๘,๑๔๐.๐๕	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๙๘,๑๔๐.๐๕	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กิก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

10/11

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายนายนายสุนัน

หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซุน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	360,970.21	1.3624	491,785.81	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			491,785.81	
7	คิดราคาเพียง			491,000.00	
8	ตัวอักษร			สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 1 สายนายนายสุนัน		รายการเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	แบบเลขที่	
หน่วยงานออกแบบและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น		
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น	เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563	

ลำดับที่		รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ปริมาณงาน				6.00	เมตร				
ระยะทาง				125.00	เมตร				
หนา				0.15	เมตร				
หรือพื้นที่ คลส.				750.00	ตร.ม.				
ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ				22.00 - 22.99	บาท				
1.1	1.งานปรับปรุงพื้นที่ งานปรับปรุงพื้นที่ - ขนาคบ่า - ขนาคกลาง	750.00	ตร.ม.	-	-	1.94	1,455.00	1,455.00	
2.1	2.ชั้นรองพื้นทาง งานลูกรังรองพื้นทาง	75.00	ลบ.ม.	299.07	22,430.25	-	-	22,430.25	
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	37.50	ลบ.ม.	535.82	20,093.25	3.00	112.50	20,205.75	
3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง)									
3.1	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ซม.	112.50	ลบ.ม.	1,890.65	212,698.13	391.00	43,987.50	256,685.63	
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	750.00	ตร.ม.	40.00	30,000.00	5.00	3,750.00	33,750.00	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
3.4	งานแบบข้าง	375.00	เมตร	10.50	3,937.50	19.95	7,481.25	11,418.75	
4.1	4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อการขยายตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	13.38	กก.	17.27	231.07	3.40	45.49	276.56	
4.2	งานหยอดยาง	6.00	เมตร	3.90	23.40	13.19	79.14	102.54	

5.1	5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อการหดตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	87.57	กก.	17.27	1,512.33	3.40	297.74	1,810.07
5.2	งานหยอดยาง	63.00	เมตร	3.90	245.70	13.19	830.97	1,076.67
6.1	6. LONGITUDINAL JOINT(รอยต่อตามยาว) งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	197.50	กก.	16.93	3,343.68	3.40	671.50	4,015.18
6.2	งานหยอดยาง	125.00	เมตร	3.90	487.50	13.19	1,648.75	2,136.25
7.1	7. SHOULDER(ไหล่ทาง) งานลูกรัง	18.75	ลบ.ม.	299.07	5,607.56	-	-	5,607.56
8.1	8. R.C PIPE CULVERTS(ท่อลอดกลม) งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-
	คิดเป็นเงินค่างาน							360,970.21

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายณรงคชัย พงศธร)

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายนาสายสนัน
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ สายนาสายสนัน ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๖๐,๙๗๐.๒๑	๑.๓๖๒๔	๔๙๑,๗๘๕.๘๑	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๙๑,๗๘๕.๘๑	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๙๑,๗๘๕.๘๑	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายนายนายนัน

ปร.๔

ปริมาณงาน

ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ สายนายนายนัน ตำบลน้ำซุ่น อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๑.งานปรับพื้นที่								
๑	งานปรับพื้นที่								
	- ขนาดเบา	๗๕๐.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๑,๔๕๕.๐๐	๑,๔๕๕.๐๐	
	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
๒	งานลูกรังรองพื้นทาง	๗๕.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๒๒,๔๓๐.๒๕	-	-	๒๒,๔๓๐.๒๕	
๒	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๓๗.๕๐	ลบ.ม	๕๓๕.๘๒	๒๐,๐๙๓.๒๕	๓.๐๐	๑๑๒.๕๐	๒๐,๒๐๕.๗๕	
	๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)								
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ซม	๑๑๒.๕๐	ลบ.ม	๑,๘๘๐.๖๕	๒๑๒,๖๙๘.๑๓	๓๙๑.๐๐	๔๓,๙๘๗.๕๐	๒๕๖,๖๘๕.๖๓	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๗๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓๓,๗๕๐.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๓๗๕.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๓,๙๓๗.๕๐	๑๙.๙๕	๗,๔๘๑.๒๕	๑๑,๔๑๘.๗๕	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๑๓.๓๘	กก.	๑๗.๒๗	๒๓๑.๐๗	๓.๔๐	๔๕.๔๙	๒๗๖.๕๖	
๔	งานหยอดยาง	๖.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๓.๔๐	๑๓.๑๙	๗๙.๑๔	๑๐๒.๕๔	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๕	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๘๗.๕๗	กก.	๑๗.๒๗	๑,๕๑๒.๓๓	๓.๔๐	๒๘๗.๗๔	๑,๘๐๐.๐๗	
	งานหยอดยาง	๖๓.๐๐	เมตร	๓๙.๐	๒,๔๕๗.๐	๑๓.๑๙	๘๓๐.๙๗	๑,๐๗๖.๖๗	
๖	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	๑๘๗.๕๐	กก.	๑๖.๙๓	๓,๑๘๓.๖๘	๓.๔๐	๖๓๑.๕๐	๔,๐๑๕.๑๘	
	งานหยอดยาง	๑๒๕.๐๐	เมตร	๓๙.๐	๔,๘๗๕.๐	๑๓.๑๙	๑,๖๔๘.๗๕	๖,๕๒๓.๗๕	
	งานทาสี + จารบี	-	ชุด	-	-	-	-	-	
๗	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
	งานลูกรัง	๑๘.๗๕	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๕,๖๐๗.๕๖	-	-	๕,๖๐๗.๕๖	
๘	๘. R.C Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓๖๐,๙๗๐.๒๑	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไช้เก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิวิธ อินทić)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงคิัย พงศธร)