



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ สายโคกตัด ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายโคกตัด

ผิวทางกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๘๗,๙๖๒.๙๗ บาท

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายโคกตัด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวถนนขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๗,๙๖๒.๙๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตารางFactor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไต่กิ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภทจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายโคกตัด

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๕๘,๑๖๔.๒๔	๑.๓๖๒๔	๔๘๗,๙๖๒.๙๗	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๘๗,๙๖๒.๙๗	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๘๗,๙๖๒.๙๗	
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กิก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายโคกตัด

ปริมาณงาน

ผิวทางกว้าง ๖ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่								
	- ขนาดเบ	๗๔๔.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๑,๔๔๓.๓๖	๑,๔๔๓.๓๖	
๒	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๗๔.๔๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๒๒,๒๕๐.๘๑	-	-	๒๒,๒๕๐.๘๑	
	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๓๗/๒๐	ลบ.ม	๕๓๕.๘๒	๑๙,๙๓๒.๕๐	๓.๐๐	๑๑๑.๖๐	๒๐,๐๔๔.๑๐	
๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ม	๑๑๑.๖๐	ลบ.ม	๑,๘๘๐.๖๕	๒๑๐,๙๙๖.๕๔	๓๙๑.๐๐	๔๓,๖๓๕.๖๐	๒๕๔,๖๓๒.๑๔	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๗๔๔.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๙,๗๖๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐	๓๓,๔๘๐.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๓๗/๒๐	เมตร	๑๐.๕๐	๓,๙๐๖.๐๐	๑๙.๙๕	๗,๔๒๑.๔๐	๑๑,๓๒๗.๔๐	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๑๓.๓๘	กก.	๑๗.๖๔	๒๓๖.๐๒	๓.๔๐	๔๕.๔๙	๒๘๑.๕๒	
๔	งานหยอดยาง	๖.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๓.๔๐	๑๓.๑๙	๗๙.๑๔	๑๐๒.๕๔	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๘๖.๑๘	กก.	๑๗.๖๔	๑,๕๒๐.๒๒	๓.๔๐	๒๙๓.๐๑	๑,๘๑๓.๒๓	
๕	งานหยอดยาง	๖๒.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๔๑.๘๐	๑๓.๑๙	๘๑๗.๗๘	๑,๐๕๙.๕๘	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	๑๙๕.๙๒	กก.	๑๗.๒๖	๓,๓๘๑.๕๘	๓.๔๐	๖๖๖.๑๓	๔,๐๔๗.๗๑	
๖	งานหยอดยาง	๑๒๔.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๔๘๓.๖๐	๑๓.๑๙	๑,๖๓๕.๕๖	๒,๑๑๙.๑๖	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๑๘.๖๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๗	๕,๕๖๒.๗๐	-	-	๕,๕๖๒.๗๐	
	๘. R.C. Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๐๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓,๕๘๑,๑๖๔.๒๔	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไตกิ)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายโคกตัด

หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 124 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	358,164.24	1.3624	487,962.97	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			487,962.97	
7	คิดราคาเพียง			487,000.00	
8	ตัวอักษร			สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ