



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา วางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ จุดนายนายยุทธ
ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ จุดนายนายยุทธ

ปริมาณงาน ท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทลินคอนกรีต

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๐,๘๐๕.๕๘ บาท

(สีหมื่นแปดร้อยห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ จุดนายนายยุทธ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทลินคอนกรีต
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐,๘๐๕.๕๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชัย ไต่กิ
 - ๖.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ
 - ๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

ประเภท

วางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 จุดนายนายยุทธ

ปริมาณงาน

ท่อ คสล. ขนาด ๘ 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมเทลินคอนกรีต

รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำชุมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

16 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	29,951.25	1.3624	40,805.58	
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	40,805.58 ✓	
			คิดเพียง	40,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)		(สี่หมื่นบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

วางท่อ คสล. หน้าที่ 1 จุดนานาชาติ
ท่อ คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมเทลินคอนกรีต
รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หน้าที่ 1 ตำบลน้ำซุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ราคารับประกัน 22.00 - 22.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ลูกกริ่งกลมหลังท่อ	4.00	ลบ.ม.	299.07	1,196.28	-	-	1,196.28	
2	งานดินถม	40.00	ลบ.ม.	140.19	5,607.60	-	-	5,607.60	
3	งานขุดดิน	80.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	2,800.00	2,800.00	
4	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	535.82	535.82	-	-	535.82	
5	ท่อ คสล. Ø 1.00 ม.	10.00	ท่อน	1,028.04	10,280.40	100.00	1,000.00	11,280.40	
6	งานคอนกรีตคุณภาพ 180 กก/ตร.ชม.	2.00	ลบ.ม.	1,789.72	3,579.44	391.00	782.00	4,361.44	
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	4.00	ลบ.ฟ.	644.86	2,579.44	115.00	460.00	3,039.44	
8	งานเหล็กเสริม	0.05	ตัน	-	-	3,401.00	170.05	170.05	
	เหล็ก Ø 6 มม.	0.05	ตัน	17,307.14	865.36	-	-	865.36	
9	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	47.43	94.86	-	-	94.86	
	รวมค่างานต้นทุน				24,739.20		5,212.05	29,951.25	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภทจ้างเหมาวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ จุดนายนายยุทธ

ปริมาณงาน ปริมาณงาน ท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทเส้นคอนกรีต

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๒๙,๙๕๑.๒๕	๑.๓๖๒๔	๔๐,๘๐๕.๕๘	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๐,๘๐๕.๕๘	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๐,๘๐๕.๕๘	

ตัวอักษร (สี่หมื่นแปดร้อยห้าบาทห้าสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง

จ้างเหมาวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ จุดนายนายยุทธ

ปร.๔

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน ท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทลินคอนกรีต

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ลูกรังถมหลังท่อ	๔.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๗	๑,๑๙๖.๒๘	-	-	๑,๑๙๖.๒๘	
๒	งานดินถม	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๔๐.๑๙	๕,๖๐๗.๖๐	-	-	๕,๖๐๗.๖๐	
๓	งานขุดดิน	๘๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๕.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๕.๘๒	๕๓๕.๘๒	-	-	๕๓๕.๘๒	
๕	ท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร	๑๐.๐๐	ท่อน	๑,๐๒๘.๐๔	๑๐,๒๘๐.๔๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๘๐.๔๐	
๖	งานคอนกรีตคุณภาพ ๑๘๐ กก/ตร.ซม.	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๘๙.๗๒	๓,๕๗๙.๔๔	๓๙๑.๐๐	๗๘๒.๐๐	๔,๓๖๑.๔๔	
๗	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๖๔๔.๘๖	๒,๕๗๙.๔๔	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๓,๐๓๙.๔๔	
๘	งานเหล็กเสริม	๐.๐๕	ตัน	-	-	๓,๔๐๑.๐๐	๑๗๐.๐๕	๑๗๐.๐๕	
	เหล็ก Ø ๖ มม.	๐.๐๕	ตัน	๑๗,๓๐๗.๑๔	๘๖๕.๓๖	-	-	๘๖๕.๓๖	
๙	ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	กก.	๔๗.๔๓	๙๔.๘๖	-	-	๙๔.๘๖	
								๒๙,๙๕๑.๒๕	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอริรัฐ อินต๊ะคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณรงค์ชัย พงศธร)