



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ ๑๔ จุดนางนางสุภาพร ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างก่อสร้างลาดสโลป คสล. ม.๑๔ จุดนางนางสุภาพร

สูง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร ทางเท้ากว้าง ๑.๐๐ เมตร

พร้อมถมดิน ๘๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๘๕,๙๘๔.๑๕ บาท

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางกรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลาดสโโลป คสล. หมู่ที่ ๑๔.จุดนวนางสุภาพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สูง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร ทางเท้ากว้าง ๑.๐๐ เมตร พร้อมถมดิน ๘๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๕,๙๘๔.๑๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานอาคาร
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต่กิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภท อ่างก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. ม.14 จุดน่านางสุภาพร

ปริมาณงาน สูง 12.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร

พร้อมถมดิน 850.00 ลูกบาศก์เมตร บ้ายโครงการจำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	371,718.03	1.3074	485,984.15	
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				485,984.15	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				485,984.15	
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปูดิน	52.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	1,820.00	1,820.00	
2	งานดินถม	850.00	ลบ.ม.	140.19	119,161.50	-	-	119,161.50	
3	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๕๐ กก/คร.ชม.	68.00	ลบ.ม.	1,890.65	128,564.20	391.00	26,588.00	155,152.20	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,035.00	1,035.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	644.86	5,803.74	-	-	5,803.74	
5	งานเหล็กเสริม	3.52	ตัน		-	3,401.00	11,971.52	11,971.52	
	เหล็ก Ø ๖ มม.	0.12	ตัน	17,517.63	2,102.12		-	2,102.12	
	เหล็ก Ø ๘ มม.	2.00	ตัน	17,925.28	35,850.56		-	35,850.56	
	เหล็ก Ø ๑๖ มม.	1.40	ตัน	17,264.63	24,170.48		-	24,170.48	
6	ลวดผูกเหล็ก	106.00	กก.	47.43	5,027.58		-	5,027.58	
7	ตะปู 3 นิ้ว	1.00	ลัง	542.06	542.06	-	-	542.06	
8	ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว	6.00	ท่อน	135.51	813.06	-	-	813.06	
9	เหล็กกราวด์ก G S Ø 2"	9.00	ท่อน	918.69	8,268.21			8,268.21	
	รวมเป็นเงินค่างาน				330,303.51		41,414.52	371,718.03	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตรภัก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดคำ)

(นายณรงค์ชัย พงศขร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
ประเภท	ก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ 14 จุดนางนางสุภาพร
ปริมาณงาน	สูง 12.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร พร้อมถมดิน 850 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 27 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	371,718.03	1.3074	485,984.15	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	485,984.15	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	485,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ใบปริมาณวัสดุและค่าแรง

แบบ ปร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างลาดสโปก คสล. หมู่ที่ 14 จุดมานานางสุภาพร

ปริมาณงาน

สูง 12.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร พร้อมถมดิน 850 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำขุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 27 เมษายน 2563

ราคน้ำมันดีเซล 18.00 - 18.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานถมดิน	850.00	ลบ.ม.	140.19	119,161.50	-	-	119,161.50	
2	งานคืบซุด	52.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	1,820.00	1,820.00	
3	งานคอนกรีตคูกภาพ 240 กก/ตร.ชม.	68.00	ลบ.ม.	1,890.65	128,564.20	391.00	26,588.00	155,152.20	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,035.00	1,035.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	9.00	ลบ.ฟ.	644.86	5,803.74	-	-	5,803.74	
5	งานเหล็กเสริม	3.52	ตัน	-	-	3,401.00	11,971.52	11,971.52	
	เหล็ก ๑ 6 มม.	0.12	ตัน	17,517.63	2,102.12	-	-	2,102.12	
	เหล็ก ๑ 9 มม.	2.00	ตัน	17,925.28	35,850.56	-	-	35,850.56	
	เหล็ก ๑ 16 มม.	1.40	ตัน	17,264.63	24,170.48	-	-	24,170.48	
6	ลวดผูกเหล็ก	106.00	กก.	47.43	5,027.58	-	-	5,027.58	
7	เหล็กกราวกันตก GS ๑ 2"	9.00	ท่อน	918.69	8,268.21	-	-	8,268.21	
8	ท่อ PVC ๑ 2"	6.00	ท่อน	135.51	813.06	-	-	813.06	
9	ตะปู 3"	1.00	ลัง	542.06	542.06	-	-	542.06	
	รวมค่างานต้นทุน				330,303.51			41,414.52	371,718.03

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)