



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายลา ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายลา

ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๖๗,๖๗๐.๒๑ บาท

(หกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๗,๗๖๐.๒๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๕ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไตกี ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ประเภทจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายลา

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๔๙,๗๓๑.๙๑	๑.๓๖๐๗	๖๗,๖๗๐.๒๑	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๖๗,๖๗๐.๒๑	
ตัวอักษร (หกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๕	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๒.๗๘	กก.	๒๔.๐๖	๖๖.๘๙	๓.๔๐	๙.๔๕	๗๖.๓๔	
	งานหยอดยาง	๒.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๗.๘๐	๑๓.๑๙	๒๖.๓๘	๓๙.๑๘	
๖	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB ๑๖)	๒๐.๕๔	กก.	๒๓.๗๒	๔๘๗.๒๑	๓.๔๐	๖๙.๘๔	๕๕๗.๐๔	
	งานหยอดยาง	๑๓.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๕๐.๗๐	๑๓.๑๙	๑๗๑.๔๗	๒๒๒.๑๗	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
	งานลูกรัง	๑.๙๕	ลบ.ม	๒๘๙.๐๗	๕๘๓.๑๙	-	-	๕๘๓.๑๙	
๘	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
	งานท่อ DIA ๐.๔๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๐๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๔๙,๗๓๑.๙๑	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไตกี)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ขอบเขตงาน

(Terms Of Reference: TOR)

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนายลา

หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองเหมืองไทย ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ สาย
งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๖๒/๗๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมการขนส่งต่างๆ ในพื้นที่ให้มีความสะดวกและปลอดภัย มีมาตรฐานทั่วถึงทุกพื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามมติที่ประชุมฯดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายลา รายละเอียด ขนาดผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร รายการละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด หมู่ที่ ๑๒ ณ บ้านคลองเหมืองไทย ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ สายทาง

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๕. วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำรายละเอียด

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายบ้านนายลา

หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 104 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	49,731.91	1.3607	67,670.21	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			67,670.21	
7	คิดราคาเพียง			67,000.00	
8	ตัวอักษร			หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ชัย พงศธร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายบ้านนาเยลา		รายการเลขที่						
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์		แบบเลขที่						
หน่วยงานออกแบบและรายการ		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม								
ประมาณการโดย		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม		26 พฤษภาคม 2565						
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	จำนวนหน่วย	เมื่อวันที่		ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
2.1	2.ชั้นรองพื้นทาง งานลูกรังรองพื้นทาง	10.40	ลบ.ม.	299.07	3,110.33	-	-	3,110.33		
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	5.20	ลบ.ม.	518.69	2,697.19	3.00	15.60	2,712.79		
3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง)										
3.1	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ม.	15.60	ลบ.ม.	1,940.19	30,266.96	391.00	6,099.60	36,366.56		
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	104.00	กก.	40.00	4,160.00	5.00	520.00	4,680.00		
3.3	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-		
3.4	งานแบบข้าง	39.00	เมตร	10.50	409.50	19.95	778.05	1,187.55		
4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อการขยายตัว)										
4.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	-	กก.	24.06	-	3.40	-	-		
4.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	-	13.19	-	-		

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับปรุงพื้นที่								
	งานปรับปรุงพื้นที่								
	- ขนวดเบา	๑๐๔.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๒๐๑.๙๖	๒๐๑.๙๖	
๒	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๑๐.๔๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๓,๑๑๐.๓๓	-	-	๓,๑๑๐.๓๓	
	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๕.๒๐	ลบ.ม	๕๑๘.๖๙	๒,๖๙๗.๑๙	๓.๐๐	๑๕.๖๐	๒,๗๑๒.๗๙	
๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ชม	๑๕.๖๐	ลบ.ม	๑,๙๔๐.๑๙	๓๐,๒๖๖.๙๖	๓๘๑.๐๐	๖,๐๙๙.๖๐	๓๖,๓๖๖.๕๖	
	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๑๐๔.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	๕.๐๐	๕๒๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๓๙.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๔๐๙.๕๐	๑๙.๙๕	๗๗๘.๐๕	๑,๑๘๗.๕๕	
	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๒๑.๘๐	-	๓.๔๐	-	-	
	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	

5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อการหดตัว)									
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	2.78	กก.	24.06	66.89	3.40	9.45	76.34	
5.2	งานหยอดยาง	2.00	เมตร	3.90	7.80	13.19	26.38	34.18	
6. LONGITUDINAL JOINT(รอยต่อตามยาว)									
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	20.54	กก.	23.72	487.21	3.40	69.84	557.04	
6.2	งานหยอดยาง	13.00	เมตร	3.90	50.70	13.19	171.47	222.17	
7. SHOULDER(ไหล่ทาง)									
7.1	งานลูกรัง	1.95	ลบ.ม.	299.07	583.19	-	-	583.19	
8. R.C-PIPE CULVERTS(ท่อลอดถนน)									
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-	
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-	
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-	
คิดเป็นเงินค่างาน								49,731.91	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายณรงคชัย พงศธร)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนาयाลา)
ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ "1"
16.727353 101.184717

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ "1"
16.727230 101.184908



