



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ สายป่าช้า
ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายป่าช้า

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๑๘๑,๗๓๔.๔๗ บาท

(หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่อน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายป่าช้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘๑,๗๓๔.๔๗ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต่กิ

๖.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

60700

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายป่าช้า

หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำชุม อำเภอสลัมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	133,392.89	1.3624	181,734.47	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			181,734.47	
7	คิดราคาเพียง			181,000.00	
8	ตัวอักษร		หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายป่าช้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านขุน อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขุน

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขุน

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ปริมาณงาน		ผิวทางกว้าง	เมตร	จำนวนหน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ระยะทาง				เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
		หนา	เมตร									
		หรือพื้นที่ คสล.	ตร.ม.									
		ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง สิตระ	บาท									
		22.00 - 22.99										
1.1	1.งานปรับพื้นที่	280.00	ตร.ม.	-		1.94	543.20			543.20		
	- ขนดินมา	-	ตร.ม.	-		-	-			-		
	2.ชั้นรองพื้นทาง	28.00	ลบ.ม.	299.07		-	-			-	8,373.96	
2.1	งานลูกรังรองพื้นทาง	14.00	ลบ.ม.	535.82		3.00	42.00			42.00	7,543.48	
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง											
	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง)											
3.1	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ม.	42.00	ลบ.ม.	1,890.65		391.00	16,422.00			16,422.00	95,829.30	
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	280.00	ตร.ม.	40.00		5.00	1,400.00			1,400.00	12,600.00	
3.3	สวดผูกเหล็ก	-	กก.	-		-	-			-	-	
3.4	งานแบบข้าง	140.00	เมตร	10.50		19.95	2,793.00			2,793.00	4,263.00	
4.1	4. EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	-										
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	-	กก.	17.27		3.40	-			-	-	
4.2	งานพอลียาง	-	เมตร	3.90		13.19	-			-	-	

5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว)									
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	33.36	กก.	17.27	576.13	3.40	113.42	689.55	
5.2	งานหยอดยาง	24.00	เมตร	3.90	93.60	13.19	316.56	410.16	
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	-	กก.	16.93	-	3.40	-	-	
6.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	-	13.19	-	-	
7.1	งานลูกรัง	10.50	ลบ.ม.	299.07	3,140.24	-	-	3,140.24	
8. R.C. PIPE CULVERTS (ท่อลอดถนน)									
8.1	งานท่อ DIA 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.2	งานท่อ DIA 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.3	งานท่อ DIA 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
คิดเป็นเงินค่างาน								133,392.89	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายป่าช้า
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๔ สายป่าช้า ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๑๓๓,๓๔๒.๘๘	๑.๓๖๒๔	๑๘๑,๗๓๔.๔๗	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๘๑,๗๓๔.๔๗	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๑๘๑,๗๓๔.๔๗	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

• ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายป่าช้า
ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำชุมกำหนด
หมู่ที่ ๑๔ สายป่าช้า ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่								
	ขนาดเบา	๒๘๐.๐๐	ตร.ม			๑.๙๔	๕๔๓.๒๐	๕๔๓.๒๐	
๒	๒. ขึ้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๒๘.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๘,๓๗๓.๖๖	-	-	๘,๓๗๓.๖๖	
	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๑๔.๐๐	ลบ.ม	๕๓๕.๘๒	๗,๕๐๑.๔๔	๓.๐๐	๔๒.๐๐	๗,๕๔๓.๔๔	
๓	๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)								
	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ชม	๕๒.๐๐	ลบ.ม	๑,๘๘๙.๖๕	๙๘,๙๐๗.๓๐	๓๙๑.๐๐	๑๖,๔๒๒.๐๐	๙๙,๓๒๙.๓๐	
	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๒๘๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	
๔	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
	งานผูกเหล็ก	๑๔๐.๐๐	กก:	๑๐.๕๐	๑,๔๗๐.๐๐	๑๙.๙๕	๒,๗๙๓.๐๐	๔,๒๖๓.๐๐	
	งานแบบข้าง	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
๕	๕. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๑๗.๒๗	-	๓.๔๐	-	-	
	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๓๓.๓๖	กก.	๑๗.๒๗	๕๗๖.๑๓	๓.๔๐	๑๑๓.๔๒	๖๘๙.๕๕	
๕	งานหยอดยาง	๒๔.๐๐	เมตร	๓.๔๐	๘๑.๖๐	๑๓.๑๔	๓๑๖.๕๖	๔๐๐.๑๖	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	-	กก.	๑๖.๔๓	-	๓.๔๐	-	-	
๖	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๔๐	-	๑๓.๑๔	-	-	
๖	งานพาสี + จารบี	-	บูต	-	-	-	-	-	
๗	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
	งานฉุกรั้ง	๑๐.๕๐	ลบ.ม	๒๔๔.๐๗	๓,๑๔๐.๒๔	-	-	๓,๑๔๐.๒๔	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดถนน)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๑๓๓,๓๔๒.๘๔	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตรภัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริย์รัฐ อิ่มคำ)