



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายโคกตัดพร้อมรื้อถอน ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายโคกตัดพร้อมรื้อถอน

ผิวทางกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรพร้อมรื้อถอน พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๗๒,๖๔๐.๗๕ บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายโคกตัดพร้อมรื้อถอน ✓

หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตรพร้อมรื้อถอน

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานดินทุน				
1	ประเภทงานทาง	346,917.75	1.3624	472,640.75	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			472,640.75	
7	คิดราคาเพียง			472,000.00	
8	ตัวอักษร			สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

๕๗,๘๘๘ บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายโคกตัดพร้อมรื้อถอน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรพร้อมรื้อถอน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายละเอียด
ที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๗๒,๖๔๐.๗๕ บาท
๖. ปัญหาประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร.๔
 - ๖.๒ พร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายโคกตัดพร้อมรื้อถอน

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อมรื้อถอน

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๔๖,๔๑๗.๗๕	๑.๓๖๒๔	๔๗๒,๖๔๐.๗๕	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๗๒,๖๔๐.๗๕	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๗๒,๖๔๐.๗๕	
ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาเพื่อก่อสร้าง

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคามือวันที่

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายโคกตัดพร้อมรื้อถอน

ผิวทางกว้าง ๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม พร้อมรื้อถอน

รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำขุ่นกำหนด

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปร.๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๑.งานปรับปรุงพื้นที่								
	งานปรับปรุงพื้นที่								
๑.๑	- ขนมาค่นา	๖๐๐.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๔๔	๑,๑๖๔.๐๐	๑,๑๖๔.๐๐	
	-งานรื้อถอนน้ำพร้อมขนไป	๖๐๐.๐๐	ตร.ม			๙๗.๐๐	๕๘,๒๐๐.๐๐	๕๘,๒๐๐.๐๐	
	๒. ขึ้นรองพื้นทาง								
๒.๑	งานลูกรังรองพื้นทาง	๖๐.๐๐	ลบ.ม	๒๔๔.๐๗	๑๗,๔๔๔.๒๐	-	-	๑๗,๔๔๔.๒๐	
๒.๒	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๓๐.๐๐	ลบ.ม	๕๓๕.๘๒	๑๖,๐๗๔.๖๐	๓.๐๐	๔๐.๐๐	๑๖,๑๑๔.๖๐	
	๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)								
๓.๑	งานคอนกรีตค่นา ๒๔๐ กก/ตร.ม	๙๐.๐๐	ลบ.ม	๑,๘๘๐.๖๕	๑๗๐,๑๕๘.๕๐	๓๔๑.๐๐	๓๕,๑๙๐.๐๐	๒๐๕,๓๔๘.๕๐	
๓.๒	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	
๓.๓	ลวดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-	
๓.๔	งานแบบข้าง	๓๐๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๓,๑๕๐.๐๐	๑๔.๔๕	๔,๔๔๕.๐๐	๗,๕๙๕.๐๐	
๓.๕	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
๔.๑	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๑๗.๖๔	-	๓.๔๐	-	-	
๔.๒	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๔๐	-	๑๓.๑๙	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕.๑	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๗๕.๐๖	กก.	๑๗.๖๔	๑,๓๒๔.๐๖	๓.๔๐	๒๕๕.๒๐	๑,๕๗๙.๒๖	
๕.๒	งานทยอยค้ำ	๕๔.๐๐	เมตร	๓.๔๐	๒๐๐.๖๐	๑๓.๑๔	๗๑๒.๒๖	๙๑๒.๘๖	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖.๑	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	๑๕๘.๐๐	กก.	๑๗.๒๖	๒,๗๒๗.๐๘	๓.๔๐	๕๓๗.๒๐	๓,๒๖๔.๒๘	
๖.๒	งานทยอยค้ำ	๑๐๐.๐๐	เมตร	๓.๔๐	๓๔๐.๐๐	๑๓.๑๔	๑,๓๑๔.๐๐	๑,๖๕๔.๐๐	
๖.๓	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗.๑	งานลูกรัง	๑๕.๐๐	คิว.ม.	๒๔๔.๐๗	๔,๔๘๖.๐๕	-	-	๔,๔๘๖.๐๕	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดถนน)								
๘.๑	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘.๒	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘.๓	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่าจ้าง							๓,๔๖๖,๔๑๗.๗๕	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ



(นายอติรัฐ อินต๊ะคำ)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)