



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุนจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑
สายนางวิไรรัตน์ วัฒนา ตำบลน้ำขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายนางวิไรรัตน์ วัฒนา
ผิวทางกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๖ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๒๘๑,๘๖๕.๘๘ บาท

(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายนางวิโรจน์ วิทยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
 คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๒๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๘๑,๘๖๕.๘๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไตกี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภทจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายนางวิไรรัตน์ วิทยา

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๖ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๒๐๖,๘๘๙.๒๒	๑.๓๖๒๔	๒๘๑,๘๖๕.๘๘	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๘๑,๘๖๕.๘๘	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๒๘๑,๘๖๕.๘๘	
ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ปริมาณงาน
 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบางวีรรัตน์ ะหว
 ผิวทางกว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๖ ตร.ม.
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำชุมก้าหนด
 สถานที่ก่อสร้าง
 หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูกัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่								
	- ขนาดเบา	๔๒๖.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๘๒๖.๔๔	๘๒๖.๔๔	
๒	๒. ขึ้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๔๒๖.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๑๒๗,๙๔๐.๓๘	-	-	๑๒,๗๙๐.๓๘	
	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๒๑.๓๐	ลบ.ม	๕๓๕.๘๒	๑๑,๔๑๒.๙๗	๓.๐๐	๖๓.๙๐	๑๑,๔๗๖.๘๗	
๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ซม	๖๓.๙๐	ลบ.ม	๑,๘๙๐.๖๕	๑๒๐,๘๑๒.๕๔	๓๙๑.๐๐	๒๔,๙๘๔.๙๐	๑๔๕,๗๙๗.๔๔	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๔๒๖.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๗,๐๔๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๑๓๐.๐๐	๑๙,๑๗๐.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๒๘๔.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๒,๙๘๒.๐๐	๑๙.๙๕	๕,๖๖๕.๘๐	๘,๖๔๗.๘๐	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๖.๖๙	กก.	๑๗.๖๔	๑๑๘.๐๑	๓.๔๐	๒๒.๗๕	๑๔๐.๗๖	
๔	งานหยอดยาง	๓.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๑๑.๗๐	๑๓.๑๙	๓๙.๕๗	๕๑.๒๗	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๕๐.๐๔	กก.	๑๗.๖๔	๘๘๒.๗๑	๓.๔๐	๑๗๐.๑๔	๑,๐๕๒.๘๔	
๕	งานหยอดยาง	๓๖.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๑๔๐.๔๐	๑๓.๑๙	๔๗๔.๘๔	๖๑๔.๒๔	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	-	กก.	๑๗.๖๖	-	๓.๔๐	-	-	
๖	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๒๑.๓๐	ลบ.ม	๒๙๔.๐๗	๖,๓๗๐.๑๙	-	-	๖,๓๗๐.๑๙	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๒๐๖,๘๘๙.๒๒	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

 (นายอนุชัย ไตกี)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ

 (นายณรงค์ชัย พงศ์ธร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

 (นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)