



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ ๒ คลองแม่เคี่ยม
ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ ๒ คลองแม่เคี่ยม

กว้าง ๘ เมตร สูง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๒๙๓,๕๙๙.๘๐ บาท

(สองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
ประเภท ข้างเหมาก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ ๒ คลองเฒ่าเคี่ยม
ปริมาณงาน กว้าง ๘ เมตร สูง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๒๒๙,๖๙๗.๘๖	๑.๒๗/๘๒	๒๙๓,๕๙๙.๘๐	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๙๓,๕๙๙.๘๐	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๒๙๓,๕๙๙.๘๐	
ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตกี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนนน้ำฝน หมู่ที่ ๒ คลองเคียวเคียม
กว้าง ๘ เมตร สูง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำขุ่นกำหนด
หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ปร.๔

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานถมดิน	๖๙๑.๐๐	ลบ.ม.	๑๔๐.๑๙	๙๖,๘๗๑.๒๙		-	๙๖,๘๗๑.๒๙	
๒	งานคอนกรีตคานาพ ๒๔๐ กก/ตร.จม	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๐.๖๕	๗๕,๖๒๖.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑๕,๖๔๐.๐๐	๙๑,๒๖๖.๐๐	
๓	งานแบบหล่อคอนกรีต	๒.๐๐	ตร.ม.			๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	
๔	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๖๔๔.๘๖	๑,๒๘๙.๗๒			๑,๒๘๙.๗๒	
๕	งานเหล็กเสริม	๐.๗๒	ตัน			๓,๔๐๑.๐๐	๒,๔๔๘.๗๒	๒,๔๔๘.๗๒	
๖	เหล็ก ๑ ๙ มม.	๐.๗๒	ตัน	๑๗,๗๗๗.๙๙	๑๒,๗๗๑.๓๕			๑๒,๗๗๑.๓๕	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๒๒.๐๐	กก.	๔๗.๔๓	๑,๐๔๓.๔๖			๑,๐๔๓.๔๖	
๘	เหล็กกราวกันตึก GS ๑ ๒"	๑๗.๐๐	ท่อน	๙๐๖.๐๘	๑๕,๔๐๓.๓๖			๑๕,๔๐๓.๓๖	
๙	ลูกกริ่ง	๒๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๗	๘,๓๗๓.๙๖			๘,๓๗๓.๙๖	
รวมค่าแรงต้นทุน					๒๑๑,๓๗๙.๑๔		๑๘,๓๑๘.๗๒	๒๒๙,๖๙๗.๘๖	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไกล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินคำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน		
ประเภท	ก่อสร้างถนนน้ำล้นหมู่ที่ 2 คลองเคาะเคี่ยม		
ปริมาณงาน	กว้าง 8 เมตร สูง 5 เมตร ยาว 18 เมตร		
	พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซุน	อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	แบบเลขที่	
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อ	4 กุมภาพันธ์ 2563		

ปริมาณราคาเฉลี่ย					
4 กุมภาพันธ์ 2565					
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	229,697.86	1.2782	293,599.81	
				สรุป รวมค่าก่อสร้าง	
			คิดเพียง	293,000.00	
			ระยะเวลาก่อสร้าง		

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนน้ำล้างหมู่ที่ 2 คลองเด่นเคี่ยม

กว้าง 8 เมตร สูง 5 เมตร ยาว 18 เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อย.ต.น้ำชุมชนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุม

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

รายการเลขที่

ราคาประเมินตั้งแต่ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		รวมรวม		รวมเงิน	หน่วยเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานถมดิน	691.00	ลบ.ม.	140.19	96,871.29		-	96,871.29	
2	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ม.	40.00	ลบ.ม.	1,890.65	75,626.00	391.00	15,640.00	91,266.00	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต	2.00	ตร.ม.	-	-	115.00	230.00	230.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.00	ลบ.ฟ.	644.86	1,289.72		-	1,289.72	
4	งานเหล็กเสริม	0.72	ตัน	-	-	3,401.00	2,448.72	2,448.72	
	เหล็ก ๑ 9 มม.	0.72	ตัน	17,737.99	12,771.35		-	12,771.35	
5	ลวดผูกเหล็ก	22.00	กก.	47.43	1,043.46		-	1,043.46	
6	เหล็กวางกันตก GS ๑ 2"	17.00	พอน	906.08	15,403.36		-	15,403.36	
7	ลูกรัง	28.00	ลบ.ม.	299.07	8,373.96		-	8,373.96	
	รวมค่างานต้นทุน				211,379.14		18,318.72	229,697.86	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)