



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกคลองน้ำซุน หมู่ที่ ๑ จุดบ้านนางจ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำซุน หมู่ที่ ๑ จุดบ้านนางจ

สภาพเดิมปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๗.๐๐ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๗.๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๕๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๖๐,๓๗๔.๐๔ บาท

(สี่แสนหกหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ ๑.จุดบ้านนางจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สภาพเดิมปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๗.๐๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๗.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๕๗ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามละเอียดรูปแบบรายการตามที่กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๐,๓๗๘.๐๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร.๔
 - ๖.๒ พร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานชลประทาน
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต้กิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท ข้างมหาขุดลอกคลองน้ำซุ่น หมู่ที่ 1 จุดบ้านนางอง
 ปริมาณงาน สภาพเดิมปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 21.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 17.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 13,857 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	344,207.88	1.3375	460,378.04	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				460,378.04	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				460,378.04	
ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สตางค์)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ใต้ถิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ช้างเหมาขุคลลอกกลองน้ำขุ่น หมูสี / จุดบ้านนางอง

สภาพเดิมปากกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร
จุดใหม่ปากกว้าง 21.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 17.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร

ปริมาณเศรษฐกิจที่ตกต่ำถึงขั้นลดลงไม่น้อยกว่า 13,857 งบประมาณภาครัฐ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

สถานก่อสร้าง

หมายเหตุ / ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปริมาณดินขุด	13,857.00	ลบ.ม	-	-	24.84	344,207.88	344,207.88	
รวมเป็นเงินค่างาน								344,207.88	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎ์ ไตรภัก)

..... (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอัครัฐ อิ่มคำ)

(นายณรงก์ชัย พงศ์ธร)