



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายสาญยันต์ ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายสาญยันต์

ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๘๙,๘๔๗.๔๗ บาท

(แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายสาธยันต์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หินา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๙,๘๔๗.๔๗ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิ

๖.๒ นายอธิรัฐ อินทิตำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภทจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายสาญยันต์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๖๖,๐๓๐.๓๓	๑.๓๖๐๗	๘๙,๘๔๗.๔๗	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๘๙,๘๔๗.๔๗	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๘๙,๘๔๗.๔๗	
ตัวอักษร (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ปริมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายสาญยันต์
ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร พื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำซุ่นกำหนด
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	รวมแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
๑	๑.งานปรับปรุงพื้นที่									
	งานปรับปรุงพื้นที่									
	- ขนมาดเบบ	๑๓๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๔๔	๒๖๗.๗๒	๒๖๗.๗๒		
๒	๒. ชั้นรองพื้นทาง									
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๑๓.๘๐	ลบ.ม.	๒๔๔.๐๗	๔,๑๒๗.๑๗	-	-	๔,๑๒๗.๑๗		
	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๖.๙๐	ลบ.ม.	๕๑๘.๖๔	๓,๕๗๘.๙๖	๓.๐๐	๒๐.๗๐	๓,๕๙๙.๖๖		
๓	๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ชม	๒๐.๗๐	ลบ.ม.	๑,๘๔๐.๖๕	๓๘,๑๓๖.๔๖	๓๔๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๑๓๖.๔๖		
	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๑๓๘.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	-	-	๕,๕๒๐.๐๐		
๓	ลาวผูกเหล็ก		กก.							
	งานแบบข้าง	๖๔.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๖๖๔.๕๐	๑๔.๔๕	๑,๓๗๖.๕๕	๒,๐๔๑.๐๕		
	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
๔	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๑๗.๕๓	-	๓.๔๐	-	-		
	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๔๐	-	๑๓.๑๔	-	-		


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)									
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๔.๗๓	กก.	๑๗.๕๓	๑๗๐.๕๗	๓.๔๐	๓๓.๐๘	๒๐๓.๖๕	๑๑๔.๖๓	
๕	งานหยอดยาง	๗.๐๐	เมตร	๓.๔๐	๒๗.๓๐	๑๓.๑๔	๙๒.๓๓			
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)									
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	๓๖.๓๔	กก.	๑๗.๑๔	๖๒๒.๘๗	๓.๔๐	๑๒๓.๕๖	๗๔๖.๔๒	๓๔๓.๐๗	
๖	งานหยอดยาง	๒๓.๐๐	เมตร	๓.๔๐	๘๔.๗๐	๑๓.๑๔	๓๐๓.๓๗			
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-			
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)									
๗	งานลูกรัง	๓.๔๕	ลบ.ม	๒๔๔.๐๗	๑,๐๓๑.๗๔	-	-	๑,๐๓๑.๗๔		
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดถนน)									
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-			
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-			
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-			
	รวมเป็นเงินค่างาน							๖๖,๐๓๐.๓๓		

(ลงชื่อ).....




กรรมการ

(ลงชื่อ).....



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....




กรรมการ

(ลงชื่อ).....



นายอรรถรัฐ อินต๊ะคำ

(ลงชื่อ).....



นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนายสาธยันต์

หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 23 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 138 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	66,030.32	1.3607	89,847.45	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			89,847.45	
7	คิดราคาเพียง			89,000.00	
8	ตัวอักษร			แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนายสาบุญยืนต์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

เมื่อวันที่

9 ธันวาคม 2563

ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง	6.00	เมตร
	ระยะทาง	23.00	เมตร
	หนา	0.15	เมตร
	หรือพื้นที่ คสล.	138.00	ตร.ม.
	ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ	24.00 - 24.99	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานปรับปรุงพื้นที่ งานปรับพื้นที่	138.00	ตร.ม.	-	1.94	267.72	267.72	
	- ขนาดเบา		-					
	- ขนาดกลาง		-					
	2.ชั้นรองพื้นทาง		ตร.ม.	-		-	-	
2.1	งานลูกรังรองพื้นทาง	13.80	ลบ.ม.	299.07	4,127.17	-	4,127.17	
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	6.90	ลบ.ม.	518.69	3,578.96	3.00	20.70	3,599.66
	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง)							
3.1	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก./ตร.ชม.	20.70	ลบ.ม.	1,890.65	39,136.46	391.00	8,093.70	47,230.16
3.2	งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม.	138.00	ตร.ม.	40.00	5,520.00	5.00	690.00	6,210.00
3.3	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-
3.4	งานแบบข้าง	69.00	เมตร	10.50	724.50	19.95	1,376.55	2,101.05
	4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อการขยายตัว)							
4.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	-	กก.	17.53	-	3.40	-	-
4.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	-	13.19	-	-

5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว)									
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	9.73	มม.	17.53	170.57	3.40	33.08	203.65	
5.2	งานหล่อคอนกรีต	7.00	เมตร	3.90	27.30	13.19	92.33	119.63	
6. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)									
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	36.34	มม.	17.14	622.87	3.40	123.56	746.42	
6.2	งานหล่อคอนกรีต	23.00	เมตร	3.90	89.70	13.19	303.37	393.07	
7. SHOULDER (ไหล่ทาง)									
7.1	งานลูกรัง	3.45	ลบ.ม.	299.07	1,031.79	-	-	1,031.79	
8. R.C PIPE CULVERTS (ท่อลอดถนน)									
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
คิดเป็นเงินค่างาน								66,030.32	

(ลงชื่อ)

(นายสมประสงค์ พงศธร)

ผู้ประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑
(สายบ้านนายสายยันต์) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหนองสรวง จังหวัดเพชรบูรณ์


จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง
47Q 732400 UTM 1847932

จุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง
47Q 732400 UTM 1847932

Google Earth

รูปถ่ายทำโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายสาธิต)
ต.น้ำชุม อ.ห้วยสัก จ.เพชรบูรณ์







WORKING EXPANSION JUNT




IMPROVING CONSTRUCTION JOINT LAG CONTRACTION JOINT



အုပ်စုအသစ်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

[illegible]

1



MARKETING LONGITUDINAL JOINT

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

2000 USA National

三

ALSO, THE COURT IN *UNITED STATES v. BROWN*, 381 U.S. 479 (1965), REVERSED THE CONVICTION OF A DEFENDANT FOR A VIOLATION OF THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION'S (FBI) POLICY ON THE USE OF FORCE.

การพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า

Mathematics: Probability

- [illegible]

ATTACHED 1. UNIDENTIFIED WIRED MESH PLASTIC BAR MESH

DATE PAID (To = 1,000 Pes) (Indonesian Rp 100)	PAID NAME (To = 2,000 Pes) (Indonesian Rp 200)
5 6 2010 0.40 IL	5 4 2010 0.30 IL
5 9 2010 0.30 IL	5 6 2010 0.30 IL

ST

100-443887-100