



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายปลาทุ
ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายปลาทุ
ผิวทางกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๘๐,๘๕๓.๘๓ บาท

(สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายปลาทุ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๐,๘๕๓.๘๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต่กิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประเภท จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายปลาทุ

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๕๒,๙๔๖.๑๕	๑.๓๖๒๔	๔๘๐,๘๕๓.๘๔	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๘๐,๘๕๓.๘๔	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๘๐,๘๕๓.๘๔	
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับปรุงพื้นที่								
	งานปรับปรุงพื้นที่								
	- ขนาดิน	๗๔๐.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๑,๔๓๕.๖๐	๑,๔๓๕.๖๐	
๒	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๗๔.๐๐	ลบ.ม	๒๒,๑๓๑.๑๘		-	-	๒๒,๑๓๑.๑๘	
	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๓๗.๐๐	ลบ.ม	๕๓๕.๘๒	๑๙,๙๒๕.๓๔	๓.๐๐	๑๑๑.๐๐	๑๙,๙๓๖.๓๔	
๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ชม	๑๑๑.๐๐	ลบ.ม	๑,๘๙๐.๖๕	๒๐๙,๘๖๒.๒๕	๓๙๑.๐๐	๔๓๓,๔๐๑.๐๐	๒๕๓,๒๖๓.๑๕	
	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๗๔๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๙,๖๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๓๓,๓๐๐.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบบั้ง	๓๗๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๓,๘๘๕.๐๐	๑๙.๙๕	๗,๓๘๑.๕๐	๑๑,๒๖๖.๕๐	
	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๘.๙๒	กก.	๑๗.๖๔	๑๕๗.๓๕	๓.๔๐	๓๐.๓๓	๑๘๗.๖๘	
	งานหยอดยาง	๔.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๑๕.๖๐	๑๓.๑๙	๕๒.๗๖	๖๘.๓๖	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๙๑.๗๔	กก.	๑๗.๖๔	๑,๖๑๘.๒๙	๓.๔๐	๓๑๑.๙๒	๑,๙๓๐.๒๑	
๕	งานหยอดยาง	๖๖.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๕๗.๔๐	๑๓.๑๙	๘๗๐.๕๔	๑,๑๒๗.๙๔	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	-	กก.	๑๖.๒๖	-	๓.๔๐	-	-	
๖	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๒๗.๗๕	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๘,๒๙๙.๑๙	-	-	๘,๒๙๙.๑๙	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓๕๒,๙๔๖.๑๕	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายอนุชัย ไต้กิกิ) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายณรงค์ชัย พงศธร)