



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ ๔ คลองมะค่า
จุดบ้านนายบรีส ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ ๔ คลองมะค่าจุดบ้านนายบรีส
สูง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ทางเท้ากว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมถมดิน
๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. น้ำซุนกำหนด
โดยมีราคากลาง ๔๑๕,๐๔๔.๘๔ บาท

(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทียนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ขอบเขตงาน

(Terms Of Reference: TOR)

จ้างเหมาก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ ๙

คลองมะค่าจุดบ้านนายบรีส ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ความเป็นมา

ตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองช่าง หน้า ๕๘/๙๗ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะกันตลิ่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย มีมาตรฐานทั่วถึงทุกพื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามมติที่ประชุมฯดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ ๙ คลองมะค่าจุดบ้านนายบรีส สูง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ทางเท้ากว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมถมดิน ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนด หมู่ที่ ๙ ณ บ้านห้วยลาน ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๕. วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงิน ๔๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จ่ายจากข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่นได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำรายละเอียด

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
ประเภท	ก่อสร้างลาดสโปก คสล. หมู่ที่ 9 คลองมะค่าจูดบ้านนายบรีส
ปริมาณงาน	สูง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ทางเท้ากว้าง 0.50 เมตร พร้อมถมดิน 180 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำซุน อำเภอห่มสีก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 27 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	317,458.19	1.3074	415,044.84	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	415,044.84	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	415,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ 9 คลองมะค่าจุดบ้านนายบรีส

สูง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ทางเท้ากว้าง 0.50 เมตร พร้อมถมดิน 180 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำขุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 27 เมษายน 2563

ราคามัมนั้ดีเซล 18.00 - 18.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานถมดิน	180.00	ลบ.ม.	140.19	25,234.20	-	-	25,234.20	
2	งานคอนกรีตคานาพ 240 กก/ตร.ม.	66.00	ลบ.ม.	1,890.65	124,782.90	391.00	25,806.00	150,588.90	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต	68.00	ตร.ม.	-	-	115.00	7,820.00	7,820.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	68.00	ลบ.ฟ.	644.86	43,850.48	-	-	43,850.48	
4	งานเหล็กเสริม	3.37	ตัน	-	-	3,401.00	11,461.37	11,461.37	
	เหล็ก Ø 6 มม.	0.18	ตัน	17,517.63	3,153.17	-	-	3,153.17	
	เหล็ก Ø 9 มม.	1.51	ตัน	17,925.28	27,067.17	-	-	27,067.17	
	เหล็ก Ø 16 มม.	1.68	ตัน	17,264.68	29,004.66	-	-	29,004.66	
5	ลวดผูกเหล็ก	101.00	กก.	47.43	4,790.43	-	-	4,790.43	
6	เหล็ก GS Ø 2"	14.00	ท่อน	918.69	12,861.66	-	-	12,861.66	
7	ท่อ PVC Ø 2"	8.00	ท่อน	135.51	1,084.08	-	-	1,084.08	
8	ตะปู 3"	1.00	ลัง	542.06	542.06	-	-	542.06	
	รวมค่างานต้นทุน				272,370.82		45,087.37	317,458.19	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง