



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ สายบ้านนายบุญเพ็ง พลทา ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ สายบ้านนายบุญเพ็ง พลทา

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๖๒,๙๕๒.๙๓ บาท

(หกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ ซอยบ้านนายบุญเพ็ง พลทว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๒,๙๕๒.๙๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๕ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไต้กิ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ สายบ้านนายบุญเพ็ง พลทา

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๔๖,๒๖๕.๑๑	๑.๓๖๐๗	๖๒,๙๕๒.๙๓	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๖๒,๙๕๒.๙๓	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๖๒,๙๕๒.๙๓	
ตัวอักษร (ทกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๗ สายบ้านนาบุญเพ็ง พลหา
ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้กซุนกำหนด
หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่								
	- ขนาคดเบา	๙๖.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๑๘๖.๒๔	๑๘๖.๒๔	
๒	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๙.๖๐	ลบ.ม	๒๙๔.๐๗	๒,๘๓๑.๐๗	-	-	๒,๘๓๑.๐๗	
	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๔.๘๐	ลบ.ม	๕๑๘.๖๙	๒,๔๘๙.๗๑	๓.๐๐	๑๔.๔๐	๒,๕๐๔.๑๑	
๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ซม	๑๔.๔๐	ลบ.ม	๑,๙๔๐.๑๙	๒๗,๙๓๘.๗๔	๓๙๑.๐๐	๕,๖๓๐.๔๐	๓๓,๕๖๙.๑๔	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๙๖.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๕.๐๐	๔๘๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.		-	-	-	-	
๔	งานแบบข้าง	๔๘.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๕๐๔.๐๐	๑๙.๙๕	๙๕๗.๖๐	๑,๔๖๑.๖๐	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๒๑.๘๐	-	๓.๔๐	-	-	
๔	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๖.๙๕	กก.	๒๔.๐๖	๑๖๗.๒๒	๓.๔๐	๒๓.๖๓	๑๙๐.๘๕	
๕	งานหยอดยาง	๕.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๑๙.๕๐	๑๓.๑๙	๖๕.๙๕	๘๕.๔๕	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB ๑๖)	-	กก.	๒๓.๗๒	-	๓.๔๐	-	-	
๖	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๓.๖๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๑,๐๗๖.๖๕	-	-	๑,๐๗๖.๖๕	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๔๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๐๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๔๖,๒๖๕.๑๑	

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไต้กิกิ)
 (ลงชื่อ).....  กรรมการ
 (นายณรงค์ชัย พงศ์ธร)

ขอบเขตงาน

(Terms Of Reference: TOR)

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หอยบ้านนายบุญเพ็ง พลทา
หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยลาน ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ สาย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๖๓/๗๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมการขนส่งต่างๆ ในพื้นที่ให้มีความสะดวกและปลอดภัย มีมาตรฐานทั่วถึงทุกพื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามมติที่ประชุมฯดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ หอยบ้านนายบุญเพ็ง พลทา รายละเอียด ขนาดผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร รายการละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด หมู่ที่ ๑๗ ณ บ้านห้วยลาน ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ สายทาง

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๕. วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงิน ๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุนได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้จัดทำรายละเอียด

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ซอยบ้านนายบุญเพ็ง พลทา

หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 24 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	46,265.11	1.3607	62,952.93	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			62,952.93	
7	คิดราคาเพียง			62,000.00	
8	ตัวอักษร			หกหมื่นสองพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ซอยบ้านบุญญะเพ็ง พหลฯ				รายการเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำซุน อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์				แบบเลขที่	
หน่วยงานออกแบบและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน					
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน				เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565	
	ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง ระยะทาง หนา หรือพื้นที่ คสล. ราคาน้ำมันดีเซลที่ เมือง ลีตรละ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง ราคาต่อหน่วย
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง ราคาต่อหน่วย	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
1.1	1.งานปรับปรุงพื้นที่ งานปรับปรุงพื้นที่ - ขนาดเบา - ขนาคกลาง 2.ชั้นรองพื้นทาง	96.00 - - -	ตร.ม. ตร.ม. -	- - -	1.94 - -	186.24 - -
2.1	งานลูกรังรองพื้นทาง	9.60	ลบ.ม.	299.07	-	2,871.07
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	4.80	ลบ.ม.	518.69	3.00	2,504.11
3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง)						
3.1	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ม.	14.40	ลบ.ม.	1,940.19	391.00	33,569.14
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	96.00	กก.	40.00	5.00	4,320.00
3.3	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-
3.4	งานแบบข้าง	48.00	เมตร	10.50	19.95	1,461.60
4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อกรขยายตัว)						
4.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	-	กก.	24.06	3.40	-
4.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	13.19	-

5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว)									
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	6.95	กก.	24.06	167.22	3.40	23.63	190.85	
5.2	งานหยอดยาง	5.00	เมตร	3.90	19.50	13.19	65.95	85.45	
6. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)									
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	-	กก.	23.72	-	3.40	-	-	
6.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	-	13.19	-	-	
7. SHOULDER (ไหล่ทาง)									
7.1	งานลูกรัง	3.60	ลบ.ม.	299.07	1,076.65	-	-	1,076.65	
8. R.C. PIPE CULVERTS (ท่อลอดกลม)									
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-	
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-	
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-	
คิดเป็นเงินค่างาน								46,265.11	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)