



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายวัดใหม่ไทยพัฒนา ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายวัดใหม่ไทยพัฒนา
ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด
โดยมีราคากลาง ๑๑๐,๕๑๓.๘๙ บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางกรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายวัดใหม่ไทยพัฒนา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑๐,๕๑๓.๘๙ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ
 - ๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ
 - ๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 12 สายวัดใหม่ไทยพัฒนา

หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 8 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 21.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คล. ไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	81,117.07	1.3624	110,513.89	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			110,513.89	
6	รวมค่าก่อสร้าง			110,000.00	
7	คิดราคาเพียง			หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน	
8	ตัวอักษร				

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายวัดใหม่ไผ่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

เมื่อวันที่

16 มิถุนายน 2563

ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง	8.00 เมตร
	ระยะทาง	21.50 เมตร
	หนา	0.15 เมตร
	หรือพื้นที่ คสล.	172.00 ตร.ม.
	ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลีดราคา	22.00 - 22.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานปavingพื้นที่ งานปavingพื้นที่ - ขนดิน - ขนหิน	172.00 ตร.ม. ตร.ม.	-	-	1.94	333.68	333.68	
2.1	2.ชั้นรองพื้นทาง งานลูกรังรองพื้นทาง	17.20 ลบ.ม.	299.07	5,144.00	-	-	5,144.00	
2.2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	8.60 ลบ.ม.	535.82	4,608.05	3.00	25.80	4,633.85	
3.1	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง) งานคอนกรีตผิวทาง 240 กก./ตร.ม.	25.80 ลบ.ม.	1,890.65	48,778.77	391.00	10,087.80	58,866.57	
3.2	งานเหล็ก reinforcement ๑ 4 มม.	172.00 ตร.ม.	40.00	6,880.00	5.00	860.00	7,740.00	
3.3	งานปูนปลาสเตอร์	-	-	-	-	-	-	
3.4	งานฉาบผิว	64.50 เมตร	10.50	677.25	19.95	1,286.78	1,964.03	
4.1	4. EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อการขยายตัว) งานเหล็ก COMEL BAR (PB 12)	- กก.	17.27	-	3.40	-	-	
4.2	งานหล่อปูน	- เมตร	3.90	-	13.19	-	-	

5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว)										
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	12.51	กก.	17.27	216.05	3.40	42.53	258.58		
5.2	งานหยอดยาง	9.00	เมตร	3.90	35.10	13.19	118.71	153.81		
6. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)										
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	33.97	กก.	16.93	575.11	3.40	115.50	690.61		
6.2	งานหยอดยาง	21.50	เมตร	3.90	83.85	13.19	283.59	367.44		
7. SHOULDER (ไหล่ทาง)										
7.1	งานลูกรัง	3.23	ลบ.ม.	299.07	964.50	-	-	964.50		
8. R.C. PIPE CULVERTS (ท่อลอดถนน)										
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-		
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-		
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-		
คิดเป็นเงินค่างาน									81,117.07	

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

(นายอรรถชัย พงศ์ธร)

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายวัดใหม่ไทยพัฒนา

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ สายวัดใหม่ไทยพัฒนา ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๘๑,๑๑๗.๐๗	๑.๓๖๒๔	๑๑๐,๕๑๓.๘๙	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๑๐,๕๑๓.๘๙	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๑๑๐,๕๑๓.๘๙	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตกี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

จ้างเนมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลใหม่ไทยพัฒนา
 สิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม.

ปริมาณงาน

รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นำชุมชนกำหนด
 หมู่ที่ ๑๒ สายวัดใหม่ไทยพัฒนา ตำบลน้ำจุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคามีวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
๑	๑.งานปรับพื้นที่									
	งานปรับพื้นที่	๑๙๒.๐๐	ตร.ม.			๑.๙๔	๓๓๓.๖๘	๓๓๓.๖๘		
๒	๒. ชั้นรองพื้นทาง									
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๑๙๒.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๙.๐๙	๕,๑๔๔.๐๐		๒๕.๘๐	๔,๖๓๘.๘๕		
๒	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๘.๖๐	ลบ.ม.	๕๓๕.๘๒	๔,๖๐๘.๐๕	๓.๐๐				
๓	๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๕๐ กก/ตร.ม.	๒๕.๘๐	ลบ.ม.	๑,๘๙๐.๖๕	๔๘,๗๙๘.๗๗	๓๙๑.๐๐	๑๐,๐๘๗.๘๐	๕๘,๘๖๖.๕๗		
๓	งานเหล็ก wire mesh ๕ มม.	๑๙๒.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๖,๘๘๐.๐๐	๕.๐๐	๘๖๐.๐๐	๗,๗๔๐.๐๐		
	วัสดุผูกเหล็ก	๖๔.๕๐	เมตร	๑๐.๕๐	๖๗๙.๒๕	๑๙.๙๕	๑,๒๘๖.๗๘	๑,๙๖๕.๐๓		
๔	งานแบบข้าง									
	งานบ่มคอนกรีต		ตร.ม.							
๔	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
	งานเหล็ก DOWEL BAR (PB ๑๒)		กก.	๑๗.๒๗		๓.๔๐				
๔	งานหยอดทราย		เมตร	๓.๙๐		๑๓.๑๙				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)									
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	๑๖.๕๑	กก.	๑๗.๒๗	๒๖๖.๐๕	๓.๔๐	๕๐.๕๓	๒๕๘.๕๘		
๕	งานพียอดยาง	๘.๐๐	เมตร	๓.๘๐	๓๕.๑๐	๑๓.๑๘	๑๑๘.๗๑	๑๕๓.๘๑		
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)									
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	๓๓.๘๗	กก.	๑๖.๘๓	๕๗๕.๑๑	๓.๕๐	๑๑๕.๕๐	๖๙๐.๖๑		
๖	งานพียอดยาง	๒๑.๕๐	เมตร	๓.๘๐	๘๓.๘๕	๑๓.๑๘	๒๘๓.๕๘	๓๖๗.๔๔		
๖	งานพาสี + จารบี		ชุด		-		-			
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)									
๗	งานลูกรัง	๓.๖๓	ลบ.ม	๒๘๘.๐๗	๘๖๔.๕๐	-	-	๘๖๔.๕๐		
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดถนน)									
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-		
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-		
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-		
	รวมเป็นเงินค่างาน							๘๑,๑๑๗.๐๗		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอเนชัย ไกล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริรัฐ อิบดิล)