



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุมจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ สายข้างมิน
ตำบลน้ำชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายข้างมิน
ผิวทางกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

โดยมีราคากลาง ๑๒๙,๗๘๗.๘๖ บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางรภัทร เทื่อน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายช่วงมิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๒๙,๗๘๗.๘๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต๋กั	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายช่างมิน

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๙๕,๒๖๔.๑๔	๑.๓๖๒๔	๑๒๙,๗๘๗.๘๖	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๒๙,๗๘๗.๘๖	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๑๒๙,๗๘๗.๘๖	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สาขาขาม

ป.ร.๔

ปริมาณงาน

ผิวทางกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด
หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๑.งานปรับพื้นที่								
๑	งานปรับพื้นที่ - ขนดินเบา	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๙๕	๓๘๘.๐๐	๓๘๘.๐๐	
	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
๒	งานลูกรังรองพื้นทาง	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๗	๕,๙๘๑.๔๐	-	-	๕,๙๘๑.๔๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๘.๙๔	๕,๓๘๙.๔๐	๓.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๔๑๙.๔๐	
	๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)								
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก./ตร.ซม	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๐.๖๕	๕๖,๑๑๙.๕๐	๓๙๑.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐	๖๗,๘๔๙.๕๐	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑๙.๙๕	๑,๙๙๕.๐๐	๓,๐๔๕.๐๐	
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๑๗.๔๘	-	๓.๔๐	-	-	
๔	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๔	๔. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๒๒.๒๔	กก.	๑๗.๔๔	๓๘๔.๘๖	๓.๔๐	๗๕.๖๒	๔๖๔.๔๗	
๕	งานหยอดยาง	๑๖.๐๐	เมตร	๓.๔๐	๖๒.๔๐	๑๓.๑๔	๒๑๑.๐๔	๒๗๓.๔๔	
๖	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)		กก.	๑๗.๐๘	-	๓.๔๐	-	-	
๖	งานหยอดยาง		เมตร	๓.๔๐	-	๑๓.๑๔	-	-	
๗	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๗.๕๐	ลบ.ม.	๒๔๔.๐๗	๒,๒๔๓.๐๓	-	-	๒,๒๔๓.๐๓	
๘	๘. R.C. Pipe Culverts (ท่อลอดถนน)								
๘	งานท่อ DIA ๑.๖๐ M.		เมตร	-	-	๑๐๐.๐๐	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๘๐ M.		เมตร	-	-	๑๐๐.๐๐	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.		เมตร	-	-	๑๐๐.๐๐	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๔๕,๒๖๔.๑๔	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไศก์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริรัฐ อินทิตำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายข้างมิน

หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	95,264.14	1.3624	129,787.86	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			129,787.86	
7	คิดราคาเพียง			129,000.00	
8	ตัวอักษร			หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายช่างมีน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	แบบเลขที่	รายการเลขที่
หน่วยงานออกแบบและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น		
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น	เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563	
ปริมาณงาน		เมตร	
ผิวทางกว้าง		4.00	
ระยะทาง		50.00	
หนา		0.15	
หรือพื้นที่ คสล.		200.00 ตร.ม.	
ราคาน้ำขึ้นสี่เหลี่ยมที่ อ.เมือง ติดระยะ		26.00 - 26.99 บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่ - ขนดินเบา - ขนดินกลาง	200.00 ตร.ม.	-	-	1.94	388.00	388.00	
2.1	2.ชั้นรองพื้นทาง งานลูกรังรองพื้นทาง	20.00 ตร.ม.	299.07	5,981.40	-	-	5,981.40	
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	10.00 ตร.ม.	538.94	5,389.40	3.00	30.00	5,419.40	
3.1	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง) งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ซม.	30.00 ตร.ม.	1,890.65	56,719.50	391.00	11,730.00	68,449.50	
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๒ 4 มม.	200.00 ตร.ม.	40.00	8,000.00	5.00	1,000.00	9,000.00	
3.3	สวดผูกเหล็ก	กก.	-	-	-	-	-	
3.4	งานแบบข้าง	100.00 เมตร	10.50	1,050.00	19.95	1,995.00	3,045.00	
4.1	4. EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อการขยายตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	- กก.	17.48	-	3.40	-	-	
4.2	งานหยอดยาง	- เมตร	3.90	-	13.19	-	-	

5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว)										
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RS 12)	22.24	กก.	17.48	388.76	3.40	75.62	464.37		
5.2	งานหยอดยาง	16.00	เมตร	3.90	62.40	13.19	211.04	273.44		
6. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)										
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	-	กก.	17.08	-	3.40	-	-		
6.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	-	13.19	-	-		
7. SHOULDER (ไหล่ทาง)										
7.1	งานลูกรัง	7.50	ลบ.ม.	299.07	2,243.03	-	-	2,243.03		
8. R.C. PIPE CULVERTS (ท่อลอดถนน)										
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-		
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-		
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-		
คิดเป็นเงินค่างาน								95,264.14		

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)