



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๕
ผิวทางกว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด
โดยมีราคากลาง ๔๗๙,๘๓๙.๐๔ บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวถนนขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๗๙,๘๓๙.๐๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ตารางFactor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไตกิ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ประเภทจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓-๕ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๕๒,๒๐๑.๒๙	๑.๓๖๒๔	๔๗๙,๘๓๙.๐๔	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๗๙,๘๓๙.๐๔	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๗๙,๘๓๙.๐๔	

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๕
ผิวทางกว้าง ๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร พื้นที่ คลส ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด
หมู่ที่ ๓-๕ ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่								
	- ขนาดเบา	๗๔๔.๐๐	ตร.ม		-	๑.๙๔	๑,๔๔๓.๓๖	๑,๔๔๓.๓๖	
๒	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๗๔.๔๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๒๒,๒๕๐.๘๑	-	-	๒๒,๒๕๐.๘๑	
	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๓๗.๒๐	ลบ.ม	๕๓๕.๙๒	๑๙,๙๓๒.๕๐	๓.๐๐	๑๑๑.๖๐	๒๐,๐๔๔.๑๐	
๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ชม	๑๑๑.๖๐	ลบ.ม	๑,๘๙๐.๖๕	๒๑๐,๙๙๖.๕๔	๓๙๑.๐๐	๔๓,๖๓๕.๖๐	๒๕๔,๖๓๒.๑๔	
	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๗๔๔.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๙,๗๖๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐	๓๓,๔๘๐.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก						-	-	
๓	งานแบบข้าง		กก.				-	-	
	งานบ่มคอนกรีต	๒๗๙.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๒,๙๒๙.๕๐	๑๙.๙๕	๕,๕๖๖.๐๕	๘,๔๙๕.๕๕	
		-	ตร.ม.		-	-	-	-	
๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.				-	-	
	งานหยอดยาง	-	เมตร				-	-	
		-					-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๙๑.๗๔	กก.	๑๗.๖๔	๑,๖๑๘.๒๙	๓.๔๐	๓๑๑.๕๒	๑,๙๒๙.๘๑	
๕	งานหยอดยาง	๖๖.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๕๗.๔๐	๑๓.๑๙	๘๗๐.๕๔	๑,๑๒๗.๙๔	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	๑๔๖.๙๔	กก.	๑๗.๖๖	๒,๕๗๖.๑๘	๓.๔๐	๔๙๙.๖๐	๓,๐๗๕.๗๘	
๖	งานหยอดยาง	๙๓.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๓๖๒.๗๐	๑๓.๑๙	๑,๒๒๖.๖๗	๑,๕๘๙.๓๗	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๑๓.๙๕	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๔,๑๗๒.๐๓	-	-	๔,๑๗๒.๐๓	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓,๕๒,๒๐๑.๒๙	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไต้กิติ)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายณรงศ์ชัย พงศธร)