



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๘
จุดนายนามบุญ ยอดบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๘ จุดนายนามบุญ ยอดบุญ
ผิวทางกว้าง ๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๘๓๐ ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณลูกรัง ๓๖๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน

โดยมีราคากลาง ๔๙๘,๖๔๘.๓๗ บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๘ จุดนายมนูญ ยอดบุญ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวถนนขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๘๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๖๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๔๘,๖๔๘.๓๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไต้กิ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอิทธิฐ อินดีคำ กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภทจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๘ จุดนายนายมณูญ ยอดบุญ
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๘๓๐ ลูกบาศก์เมตร
 ปริมาณลูกรัง ๓๖๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๖๖,๐๐๗.๓๒	๑.๓๖๒๔	๔๙๘,๖๔๘.๓๗	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๙๘,๖๔๘.๓๗	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๙๘,๖๔๘.๓๗	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกกร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

กรมงาน

จำนวนประชากรระดับถนนดินพร้อมลงสู่รัง หมู่ที่ ๘ จุดบานาณบุญ ยอดบุญ
 สู่ทางกว้าง ๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๔๓๐ ลูกบาศก์เมตร
 ปริมาณสู่รัง ๓๖๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด

บทที่ ๘ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประธานการรดา

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาณราคานี้เมื่อวันที่									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ค่าดินถม	๑,๘๓๐.๐๐	ลบ.ม	๑๔๐.๑๙	๒๕๖,๕๔๗.๗๐	-	-	๒๕๖,๕๔๗.๗๐	
๒	ค่าลูกรัง	๓๖๖.๐๐	ลบ.ม	๒๘๙.๐๗	๑๐๙,๔๕๙.๖๒	-	-	๑๐๙,๔๕๙.๖๒	
				</					

..... ประทานการ (ลงชื่อ).....

(นายอนุชัย ไตรภัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริฐ อัมคำ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
ประเภท	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 8 จุดนายนามบุญ ยอดบุญ
ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง 6 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 305 เมตร ปริมาณดินถม 1,830 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 366 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 22 มิถุนายน 2563

บริษัท เมาท์ จำกัด					
วันที่ 22 มิถุนายน 2566					
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	366,007.32	1.3624	498,648.37	
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	498,648.37	
			คิดเพียง	498,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง 45		วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ปรับปรุงกระดบถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 8 จุดนายามบุญ ยอดบุญ
ผิวทางกว้าง 6 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 305 เมตร ปริมาณดินถม 1,830 ลบ.ม.
ปริมาณลูกรัง 366 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำชุมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำชุม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	1,830	ลบ.ม.	140.19	256,547.70	-	-	256,547.70	
2	ค่าลูกรัง	366	ลบ.ม.	299.07	109,459.62	-	-	109,459.62	
	รวมค่างานต้นทุน				366,007.32		-	366,007.32	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)