



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่นจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายประปา ตำบลน้ำซุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายประปา

ผิวทางกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๒๙๘,๗๘๐.๑๗ บาท

(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

74/97

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายประปา ✓

หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห่มสีก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	219,304.30	1.3624 ✓	298,780.17	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			298,780.17	
7	คิดราคาเพียง			298,000.00	
8	ตัวอักษร		สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

299,000

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...หมู่ที่ ๖...สายประปา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๙๘,๗๘๐.๑๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต่กิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายประปา

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๒๑๙,๓๐๔.๓๐	๑.๓๖๒๔	๒๙๘,๗๘๐.๑๗	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๙๘,๗๘๐.๑๗	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๒๙๘,๗๘๐.๑๗	
ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง
ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง
รายละเอียดแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด
พื้นที่ ๖ คับสน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่	๔๕๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๙๔	๘๗๓.๐๐	๘๗๓.๐๐	
	- ขนาคบ								
๒	๒. ชั้นรองพื้นทาง งานลูกรังรองพื้นทาง	๔๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๗	๑๓๔,๔๕๘.๑๕	-	-	๑๓๔,๔๕๘.๑๕	
๒	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๒๒.๕๐	ลบ.ม.	๕๓๕.๘๒	๑๒,๐๕๕.๙๕	๓.๐๐	๖๗.๕๐	๑๒,๑๒๓.๔๕	
๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๕๐ กก./ตร.ม.	๖๗.๕๐	ลบ.ม.	๑,๘๙๐.๖๕	๑๒๗,๖๑๘.๘๘	๓๔๑.๐๐	๒๖,๓๙๒.๕๐	๑๕๔,๐๑๑.๓๘	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม.	๔๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐	
๓	ลาวผูกเหล็ก		กก.		-				
๓	งานแบบข้าง	๒๗๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๒,๘๓๕.๐๐	๑๙.๙๕	๕,๓๘๖.๕๐	๘,๒๒๑.๕๐	
๔	งานปูนคอนกรีต	-	ตร.ม.		-				
๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)									
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๑๗.๖๔	-	๓.๔๐	-	-	
๔	งานหล่อขยาย	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๕๕.๖๐	กก.	๑๗.๖๔	๙๘๐.๗๘	๓.๔๐	๑๘๙.๐๔	๑,๑๖๙.๘๒	
๕	งานหยอดยาง	๔๐.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๑๕๖.๐๐	๑๓.๑๙	๕๒๗.๖๐	๖๘๓.๖๐	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	๑๔๒.๒๐	กก.	๑๗.๖๖	๒,๔๙๔.๓๗	๓.๔๐	๔๘๓.๔๘	๒,๙๗๗.๘๕	
๖	งานหยอดยาง	๙๐.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๓๕๑.๐๐	๑๓.๑๙	๑,๑๘๗.๑๐	๑,๕๓๘.๑๐	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-		-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
	งานลูกรัง	๑๓.๕๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๔,๐๓๗.๔๕	-	-	๔,๐๓๗.๔๕	
	๘. R.C. Pipe Culverts (ท่อลอดถนน)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๒๑๙,๓๐๔.๓๐	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินต๊ะคำ)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไช้กั)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงศ์ชัย พงศธร)