



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายโซโล ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายโซโล

ผิวทางกว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๗๙,๘๓๙.๐๔ บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายไซโล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
 คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๗๙,๘๓๙.๐๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต่กิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
 ประเภทจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายไซโล
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๕๒,๒๐๑.๒๙	๑.๓๖๒๔	๔๗๙,๘๓๙.๐๔	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๗๙,๘๓๙.๐๔	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๗๙,๘๓๙.๐๔	
ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไตกี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายอธิรัฐ อินดิคำ) (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคามือวันที่

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายโซ่

ผิวทางกว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปร.๔

๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่								
	- ขนดินเบา	๗๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๙๔	๑,๔๔๓.๓๖	๑,๔๔๓.๓๖	
	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
๒	งานลูกรังรองพื้นทาง	๗๔.๔๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๗	๒๒,๒๕๐.๘๑	-	-	๒๒,๒๕๐.๘๑	
๒	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๓๗.๒๐	ลบ.ม.	๕๓๕.๘๒	๑๙,๙๓๒.๕๐	๓.๐๐	๑๑๑.๖๐	๒๐,๐๔๔.๑๐	
	๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)								
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๕๐ กก/ตร.ชม	๑๑๑.๖๐	ลบ.ม.	๑,๘๙๐.๖๕	๒๑๐,๙๙๖.๕๔	๓๙๑.๐๐	๔๓,๖๓๕.๖๐	๒๕๔,๖๓๒.๑๔	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๗๔๔.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๙,๗๖๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐	๓๓,๔๘๐.๐๐	
๓	ลาดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๒๗๙.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๒,๙๒๙.๕๐	๑๙.๙๕	๕,๕๖๖.๐๕	๘,๔๙๕.๕๕	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๑๗.๖๔	-	๓.๔๐	-	-	
๔	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๙๑.๙๔	กก.	๑๗.๖๔	๑,๖๑๘.๒๙	๓.๔๐	๓๑๑.๙๒	๑,๙๓๐.๒๑	
๕	งานหยอดยาง	๖๖.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๕๗.๔๐	๑๓.๑๙	๘๗๐.๕๔	๑,๑๒๗.๙๔	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	๑๔๖.๙๔	กก.	๑๗.๒๖	๒,๕๓๖.๑๘	๓.๔๐	๔๙๙.๖๐	๓,๐๓๕.๗๘	
๖	งานหยอดยาง	๙๓.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๓๖๖.๗๐	๑๓.๑๙	๑,๒๒๖.๖๗	๑,๕๙๓.๓๗	
๖	งานทาสี + จารบี	-	บูต		-		-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๑๓.๙๕	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๔,๑๗๒.๐๓	-	-	๔,๑๗๒.๐๓	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดถนน)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓,๕๒,๒๐๑.๒๙	

(ลงชื่อ).....
 (นายอริรัฐ อินดีคำ) กรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นายอนุชัย ไตัก) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นายณรงศ์ชัย พงศธร) กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายโซโล

หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 8 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 93 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	352,201.29	1.3624	479,839.04	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			479,839.04	
7	คิดราคาเพียง			479,000.00	
8	ตัวอักษร			สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาตัวก่อสร้าง		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายโซ่					
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์		แบบเลขที่			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม		รายการเลขที่			
ประมาณการโดย		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม		เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563			
		ปริมาณงาน		เมื่อวัน			
		ผิวทางกว้าง		เมตร			
		ระยะทาง		เมตร			
		หนา		เมตร			
		หรือพื้นที่ คสล.		ตร.ม.			
		ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ		บาท			
				20.00 - 20.99			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1	1.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่ - ขนดินมา - ขนดินกลาง	744.00 - - - ตร.ม. ตร.ม.	- - - - - -	- - - - - -	1.94 1,443.36 - - - -	1,443.36 - - - - -	
2.1	2.ชั้นรองพื้นทาง งานลูกรังรองพื้นทาง	74.40 ลบ.ม.	299.07	22,250.81	-	-	22,250.81
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	37.20 ลบ.ม.	535.82	19,932.50	3.00	111.60	20,044.10
3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง)							
3.1	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ซม.	111.60 ลบ.ม.	1,890.65	210,996.54	391.00	43,635.60	254,632.14
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	744.00 ตร.ม.	40.00	29,760.00	5.00	3,720.00	33,480.00
3.3	ลวดผูกเหล็ก	- กก.	-	-	-	-	-
3.4	งานแบบข้าง	279.00 เมตร	10.50	2,929.50	19.95	5,566.05	8,495.55
4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อการขยายตัว)							
4.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	- กก.	17.64	-	3.40	-	-
4.2	งานหยอดยาง	- เมตร	3.90	-	13.19	-	-

5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อการหดตัว)									
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	91.74	กก.	17.64	1,618.29	3.40	311.92	1,930.21	
5.2	งานทอดยาง	66.00	เมตร	3.90	257.40	13.19	870.54	1,127.94	
6. LONGITUDINAL JOINT(รอยต่อตามยาว)									
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	146.94	กก.	17.26	2,536.18	3.40	499.60	3,035.78	
6.2	งานทอดยาง	93.00	เมตร	3.90	362.70	13.19	1,226.67	1,589.37	
7. SHOULDER(ไหล่ทาง)									
7.1	งานลูกรัง	13.95	ลบ.ม.	299.07	4,172.03	-	-	4,172.03	
8. R.C.PIPE CULVERTS(ท่อลอดถนน)									
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
คิดเป็นเงินค่างาน								352,201.29	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายณรงศ์ชัย พงศธร)